MODON

SAUDI AUTHORITY FOR INDUSTRIAL CITIES AND TECHNOLOGY ZONES

Development for Technology Zones - Dammam

Issued for Tendering

BILL OF QUANTITIES

August 2025

مدن

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

تطوير المنطقة التقنية - الدمام

إصدار للعطاءات

جدول الكميات

أغسطس 2025

MODON مدن

الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
أنساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

	ITEMS PREAMBLE - ITEMS CONTENTS	مقدمة البنود - مكونات البنود	
	Site and Earth Works	**أعمال الموقع والأعمال الترابية**	
1.1	The Contractor shall be deemed to have inspected and examined the Site and it's surroundings, and identified, considered and deemed to included all costs related to (carefully)demolition of existing structures, access roads, existing turfs, concrete, flagging, paving, curbing, road-metalling, topsoil, fencing, demolish and seal existing services, protection of existing service lines, accessories etc., and cart away debris, as directed by the Engineer and return of surface to its original conditions.	يعتبر المقاول من خلال زيارته للموقع بأنه قام بفحص واستكشاف الموقع ومحيطه وأنه قام بتحديد والأخذ بعين الاعتبار عند إعطاء أسعاره كافة التكاليف الإضافية المتعلقة بهدم (بشكل حذر) المنشآت القائمة وطرق الوصول إلى الموقع وإزالة طبقات الأعشاب الموجودة والخرسانة والأرصفة وطبقات الرصف والاسفلت وأحجار الارصفة و التربة العلوية والسياج وحماية خطوط الخدمات القائمة وكافة ملحقاتها...الخ.	1.1
1.2	Item for Demolition and Site clearance shall also include disposal of the materials arising and backfilling of voids with suitable material except as otherwise directed. Based on site visit & available information, the tenderer shall allow in above rates for all Removal of dumped rubbish, removal of sidewalk & median pavements etc, and cart away debris, as directed by the Engineer and return of surface to its original conditions , unless otherwise measured separately or specified elsewhere. The tenderer shall allow in his rates for all extra costs for removal of underground utility lines, water, electrical, storm, sanitary, telephone, etc., including return of surface to its original conditions, unless otherwise measured separately or specified elsewhere. as well as ultimate development/design requirements, and to price comprehensively.	يشمل الهدم وإخلاء الموقع أيضا التخلص من المواد الناتجة وردم الفراغات باستخدام المواد المناسبة ما لم يتم التوجيه بغير ذلك. بالاعتماد على زيارة الموقع والمعلومات المتوفرة، على المتقدم للعطاء أن يشمل فوق سعره تكاليف إزالة المخلفات الملقاة وإزالة طبقات الرصف في الأرصفة والجزر الوسطية... ألخ. والتخلص من المخلفات إلى الأمكان العمومية المسموح بها حسب تعليمات المهندس وإعادة السطح إلى حالته الأصلية باستثناء ما تم قياسه بشكل منفرد أو تم وصفه في مكان آخر. يجب على المتقدم للعطاء أن يشمل في سعره جميع التكاليف الإضافية والناتجة عن إزالة خطوط الخدمات والمياه والكهرباء وصرف مياه الأمطار والصرف الصحي والهاتف ...ألخ. وتعديل مسارها في حال استخدامها من أجل تشغيل مباني قائمة أخرى كما تشمل إعادة السطح إلى حالته الأصلية باستثناء ما تم قياسه بشكل منفرد أو تم وصفه في مكان آخر.	1.2
1.3	The quantities of earthworks shall be computed net using dimensions from the Drawings with no allowance for bulking, shrinkage, waste or working space. Rates for excavation shall include for keeping excavations free from water by acceptable means.	يتم حساب كميات الأعمال الترابية على أساس صافي الأبعاد الناتجة عن المخططات مع عدم السماح بمخصصات للزيادة أو النقصان أو الإهدار أو مساحات العمل. تشمل أسعار أعمال الحفر الحفاظ على الحفر جافة بالطرق المعتمدة	1.3
1.4	Excavation prices (in cut areas) includes installing the final surface formed according to the specifications. The Tenderers are to refer to the information and geological reports that are available relating to the condition of the soil as well as exploring the site properly to get a full understanding of the status of the land and soil at the site before pricing of the bill of quantities. Rates must include any additional costs related to examination of the soil and excavation work. The item includes excavation in all types of soil (including rocks and hard material that requires special equipment).	أسعار الحفر (في مناطق القطع) تشمل تثبيت مستوى السطح النهائي المتكون طبقا للمواصفات. على المتقدمين للمناقصة الرجوع إلى المعلومات والتقارير الجيولوجية المتوفرة بخصوص حالة التربة والقيام باستكشاف الموقع بشكل ملائم للحصول على فهم كامل لحالة الارض و التربة في الموقع قبل وضع الأسعار في جدول الكميات ويجب تضمين أية تكلفة أضافية متعلقة بفحص التربة وبأعمال الحفر. ويتضمن البند الحفر في جميع أنواع التربة (ترابية أو صخرية).	1.4
1.5	Excavation for cuttings; deemed to be included all additional resources and expenses related to various and all depths, unless otherwise measured seperately.	تعتبر تكاليف أعمال الحفر في مناطق القطع متضمنة لجميع الموارد المطلوبة الإضافية والمصاريف المتعلقة بالحفر لجميع الأعماق ما لم يتم قياسها بشكل منفرد.	1.5
1.6	The rate for imported fill material shall deemed to include borrow pit excavation, hauling, placement and compaction in layers as specified. Imported material must be free from all organic materials, waste, top soil, rock, etc., as specified, and to approval of the Engineer.	تشمل أسعار المواد المستخدمة في الردم من خارج الموقع الحفر في الموقع الخارجي (عند الحاجة) والنقل والتفريغ والدمك في طبقات حسب المواصفات. يجب أن تكون المواد المستوردة من خارج الموقع خالية من أية مواد عضوية أو نفايات أو أتربة سطحية أو صخور... الخ حسب المواصفات وباعتماد المهندس.	1.6
1.7	Stockpiling and Double handling of excavated material shall not be payed seperately and the Contractor shall be deemed to have included in his rates, unless measured seperately.	لن يتم دفع تكاليف تكديس المواد والمناولة المزدوجة للمواد التي يتم حفرها على أن يتضمنها المقاول في الأسعار المقدمة ما لم يتم قياسها بشكل منفرد.	1.7
1.8	Trimming and preparation of excavated surfaces, are deemed to be included within the relevant excavation rates.	التكاليف الخاصة بقطع وتجهيز الأسطح التي يتم حفرها متضمنة في أسعار الحفر ذات الصلة.	1.8
1.10	Trimming and preparation of filled surfaces, are deemed to be included within the relevant filling rates.	التكاليف الخاصة بقطع وتجهيز الأسطح التي تم ردمها متضمنة في أسعار الردم ذات الصلة.	1.10

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

	ITEMS PREAMBLE - ITEMS CONTENTS	مقدمة البنود - مكونات البنود	
1.11	The tenderer shall allow in his earthworks rates for all extra costs; for excavating in any material including running silt, running sand and rock, additional cut and fill for unsuitable soil conditions, soil treatments, commencing excavation at any depth, excavating below the normal water table, excavating around existing services and mains, working in restricted areas, high risk areas, the removal of dead services , supporting the vertical sides or excavations, working space and filling soft spots , unless otherwise measured separately or specified elsewhere.	يجب أن تشمل أسعار المتقدم للمناقصة فيما يتعلق بالحفر أية تكاليف إضافية للحفر في أي مواد مثل التربة الترسيبية والرمال والصخور وإجراء الحفر و الردم في أوضاع التربة الغير مناسبة و معالجة التربة و الحفر علي أي أعماق والحفر تحت منسوب المياه العادي والحفر حول المرافق والخدمات القائمة و العمل ضمن مناطق محصورة وعالية الخطورة وإزالة تلك المرافق والخدمات المهملة وغير المستخدمة ودعم الجوانب العمودية ومساحات العمل وردم المناطق غير الثابتة أثناء الحفر ما لم يتم قياسها بشكل منفرد أوما لم ينص على خلاف ذلك.	1.11
1.12	The price of the contractor must include costs for materials disposal to public landfills approved by the competent authorities	يجب أن تشمل أسعار المتقدم للمناقصة تكاليف ازالة مواد ناتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية المعتمدة التى تحددها الجهات المختصة	1.12
	CONCRETE Works	**أعمال الخرسانة**	
2.1	The rates inserted for in-situ concrete in all classifications shall include for provision of concrete, and placing of concrete including all joints, water stops, rebates, groves, dowels, crack controls, concrete accessories, inserts, grouting and finishing to top surface, etc, unless otherwise measured separately.	تشمل الأسعار الخاصة بالخرسانة المصبوبة في الموقع توفير الخرسانة وصبها ويشمل ذلك كافة الوصلات وموانع التسرب وخلاطات الخرسانة والأوتاد وأساليب التحكم في الشقوق وملحقات خرسانية والإضافات والتحبيب والأعمال النهائية لتمليس السطح الخ ما لم ينص على خلاف ذلك	2.1
2.2	The rates for blinding shall include for shuttering at edges or additional width of concrete at the discretion of the Contractor.	تشمل الأسعار الخاصة بالخرسانة العادية الشدات وفي الأركان أو أي أبعاد إضافية للخرسانة طبقا لما يراه المقاول مناسبا	2.2
2.3	The rates for concrete in all classifications shall include for forming mortises and holes, which shall include mortises for holding down bolts and weep holes.	تشمل الأسعار الخاصة بالخرسانة لكافة الفتات التجويفات والفراغات وتثبيت البراغي وفتحات التثبيت	2.3
2.4	The rates for reinforcement concrete shall include all type of shuttering ,steel, concrete, as the discretion of the Contractor according to the Drawings and requirements of the Specification..	تشمل الأسعار الخاصة بالخرسانة المسلحة الشدات بكافة أنواعها وحديد التسليح والخرسانات وكل مايلزم طبقا لما يراه المقاول مناسبا لإنهاء العمل حسب المخططات والمتطلبات الخاصة بالمواصفات.	2.4
2.5	Notwithstanding measurement rule M10, the Contractor shall be deemed to have included in his rates for all construction joints not expressly detailed or located on the Drawings and requirements of the Specification.	بما لا يتعارض مع قاعدة القياس M10 يجب أن يتضمن المقاول في أسعاره إنشاء كافة الوصلات التي قد لا تكون موضحة تفصيلا أو موجودة في المخططات والمتطلبات الخاصة بالمواصفات	2.5
2.6	Notwithstanding measurement rule M13 to M16, the Contractor shall be deemed to have included in his rates for all concrete accessories not expressly detailed or located on the Drawings and requirements of the Specification.	بما لا يتعارض مع قاعدة القياس M13 to M16 يجب أن يتضمن المقاول في أسعاره إنشاء كافة الملحقات الخرسانية التي قد لا تكون موضحة تفصيلا أو موجودة في المخططات والمتطلبات الخاصة بالمواصفات	2.6
2.7	The rates for reinforcement shall include for bending, raking and curved cutting, notching, tying wire, laps, distance blocks, chairs and spacers.	تشمل الأسعار الخاصة بالدعامات أعمال الثني والتمليس والقطع المنحني وأسلاك الربط واللفات والكتل والجلسات والفواصل	2.7
2.8	The rates for pre-cast concrete shall include shuttering or moulds, bedding, pointing, expansion material, cover strips, damp proof membranes, special sealing and special pointing between units and units and structure, anchor bolts, casting, other fixing devices, grouting and pre & final finishes	تشمل الأسعار الخاصة بالخرسانة سابقة التجهيز الشدات أو القوالب والتشكيل ومواد الوصلات وفواصل التغطية ومواد التبطين مقاومة للمياه وأغطية خاصة ووصلات خاصة بين الوحدات وهياكل وروابط وصبات وأي وسائل تثبيت أخرى وتمليس وتشطيب مسبق ونهائي	2.8
2.9	Pre-cast concrete components shall include for all costs associated with manufacture, supply, transportation to site, offloading, on-site storage, the cost of all operations at the site, site transportation, erection and installation, setting to work, including factory, site and final system tests and for commissioning, maintenance and insurance of the equipment on site, etc., all as specified and according to drawings	تشمل عناصر الخرسانة سابقة التجهيز كافة التكاليف المرتبطة بالتصنيع والتوريد والنقل للموقع والتفريغ والتخزين في الموقع وتكلفة كافة العمليات في الموقع من النقل والصب والتركيب بما فيها أجور الكرينات (للونش) تنفيذ الأعمال على أكمل وجه تشمل اختبارات الأنظمة بالمصنع والموقع والانظمة النهائية وبدء التنفيذ والصيانة والتأمين على المعدات في الموقع الخ طبقا للمخططات والمواصفات	2.9

MODON مدن
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

	ITEMS PREAMBLE - ITEMS CONTENTS	مقدمة البنود - مكونات البنود	
2.10	The rate for placing of concrete deemed to be including , earthworks, blinding, steps, masonry, concreting, final finishes and all other civil works as necessary, unless measured separately	تشمل الأسعار الخاصة بصب الخرسانة والأعمال الترابية والخرسانة العادية والشدات وأعمال المباني وأعمال التشطيبات النهائية وكافة الأعمال المدنية الضرورية ما لم يتم قياسها بشكل منفصل	2.10
2.11	Pre-cast concrete kerbs including in-situ concrete foundation, hunching, cement mortar, dowel bars, jointed and pointed in mortar, excavation, filling, compaction, disposal including painting and final finishes etc., all in accordance with authority standards and complete as per specifications and drawings	أعمال البردورات مسبقة الصب وتشمل صب خرسانة الأساسات بالموقع، المونة الأسمنتية ، التسليح ، الحفر ، الردم ، الدمك ، الدهانات والتخلص من المخلفات وانهاء الأعمال على النحو المطلوب طبقاً لمعايير الجهات المختصة والمواصفات والمخططات التصميمية.	2.11
2.12	RCC foundations for light poles and traffic signs are considered part of the main items	أعمال القواعد الخرسانية لأعمدة الإنارة واللوحات والمرورية والإرشادية تعتبر متضمّنة	2.12
	PIPEWORK , PIPES AND FITTINGS AND VALVES	**أعمال المواسير والتركيبات والصمامات**	
3.1	The rates for networks in all classifications shall include all necessary items to interface between the new networks and the existing networks, all necessary testing, return of surface to its original conditions.and all other items to complete this item.	تشمل الاسعار الخاصه بالشبكات جميع الاعمال اللازمه لربط الشبكات الجديده علي الشبكات القائمه وعمل كافة الاختبارات اللازمه وإعاده الوضع كما كان عليه وكافة الاعمال اللازمة لأتمام البند	3.1
3.2	Pipe works measured shall include the supply, installation test and commission of pipes, in trenches including excavation in any soil condition (including rocks), preparation of surface, backfilling, disposal, compaction, upholding sides of excavation, removal of dead services, dewatering, protection, warning , compaction, with approved materials all in accordance with authority regulations, and drawings and specifications	يشمل قياس أعمال المواسير التوريد واختبارات التركيب وتنفيذ المواسير في الخنادق المخصصة لذلك ويشمل ذلك الحفر في أي أنواع التربة (الترابية والصخرية) وإعداد الأسطح والردم وإزالة المخلفات والدمك وتدعيم الجوانب الخاصة بالحفر وإزالة المرافق والخدمات المهملة وغير المستخدمة ونزح المياه والحماية والتحذير والدمك باستخدام المواد المعتمدة طبقا للإجراءات الخاصة بالجهات المختصة والمخططات والمواصفات	3.2
3.3	In addition to the coverage of Rule C2, all rates for the excavation of pipe trenches (whether measured separately or not) shall include for all necessary temporary sheet piling, battered excavation, stockpiling of excavated material; and backfilling etc.	بالإضافة إلى تغطية القاعدة C2 ؛ تشمل كافة الأسعار الخاصة بالحفر للخنادق الخاصة بالمواسير (سواء تم قياسها بصورة منفصلة أم لا) كافة الطبقات المؤقتة والحفر المائل وتجميع مخلفات الحفر والردم ..... الخ	3.3
3.4	Cost of all Pipe fittings and valves deemed to be included within pipe rates, unless otherwise measured separately.	يتم تضمن تكلفة تركيبات المواسير والصمامات في أسعار المواسير ما لم يتم قياسها بشكل مستقل	3.4
3.5	Rates for pipes shall include final cleaning, flushing and sterilisation and commissioning of works as specified, and in accordance with authority standards	تشمل أسعار المواسير التنظيف النهائي والغسيل والتعقيم وتنفيذ الأعمال طبقا لما هو محدد وطبقا لمعايير الجهات المختصة	3.5
3.6	Cost of Valves deemed to be include, Supply, install and test valves including collars, stub flange, flange adaptors, joints, couplings, nut & bolts, pipe work inside the chamber and all other accessories, complete as per specifications, drawings and in accordance with authority standards	تشمل تكاليف الصمامات توريد وتركيب واختبار الصمامات والحلقات المعدنية و(stub flange) و(flange adaptors) وفواصل والصواميل والمسامير وأعمال المواسير داخل الغرفة وكافة الملحقات الأخرى طبقا للمواصفات والمخططات ومتطلبات الجهة المعنية	3.6
3.7	Item includes type - A bedding under and surrounding pipes	تشمل الأسعار المواد الحبيبية والحصوية - نوع A - وفقاً للمخططات ومواصفات الهيئة	3.7
3.8	The Contractor shall allow for all costs involved in testing to be carried out by an approved specialist-testing laboratory	يتضمن عمل المقاول كافة التكاليف الخاصة بالاختبارات التي يتم تنفيذها من قبل معمل اختبارات متخصص .	3.8
3.9	The Fire hydrant cost shall include all related pipe work, valves, valve boxes, fittings up to connection, valves and accessories, protection barricades, necessary fittings, and accessories, civil works, chambers, foundations, concreting, reinforcements, formwork supports, steel bollards, masonry works, etc., as per specifications, drawings, in accordance with authority standards	تشمل تكلفة حنفيات الحريق كافة أعمال المواسير والصمامات وصناديق الصمامات والتركيبات حتى الوصلات والصمامات وملحقاتها وحواجز التأمين والتركيبات اللازمة والملحقات وأعمال البناء الخ طبقا للمواصفات والمخططات وطبقا لإجراءات الجهات المختصة	3.9
3.10	The "Grading level" shall be considered as "Commencing Surface" for pipes , the mentioned depth is from grading level to the pipe invert level.	يعد سطح التسوية هو سطح بداية العمل لأعمال المواسير والعمق المذكور مقاس من سطح [illegible] حتى منسوب قاع المواسير.	3.10

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

	ITEMS PREAMBLE - ITEMS CONTENTS	مقدمة البنود - مكونات البنود	
3.11	The mentioned depth for manholes and valve chambers shall be considered from the top of cover to the manhole/chamber bottom	يعد العمق المذكور لأعمال المناهل وغرف المحابس هو العمق المقاس من أعلى الغطاء حتى منسوب قاع المانهول / الغرفة	3.11
3.12	Dewatering, shoring and protection of excavated surfaces upto required depth and disposal of dewatering of ground water. The local authority may make changes. Therefore, the contractor must make full provision for such charges in the Pricing.	نزح المياه وتدعيم وحماية الأسطح المحفورة وصولاً إلى الأعماق المطلوبة والتخلص من المياه الجوفية الناتجة عن النزح. وقد تضطر السلطات المحلية تغيير الخطة الموضوعة لنزح المياه، وعليه يجب على المقاول اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمثل هذا النوع من النفقات عند التسعير.	3.12
3.13	Contractor includes all costs of conducting screening tests using CCTV (CCTV) and including all cleaning retesting after faults identified until repairs according to specifications	يتحمل المقاول كافة التكاليف الخاصة باجراء اختبارات الفحص باستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) وتشمل اعادة الفحص بعد حدوث عطل لغاية التصليح طبقا للمواصفات	3.13
3.14	The contractor should when installing the parts and valves to make sure the internal diameter of the pipes match with internal diameter of the parts and valves	يجب على المقاول عند تركيب القطع والمحابس التأكد من مطابقة القطر الداخلي للمواسير مع القطر الداخلي للقطع والمحابس	3.14
3.15	Contrary to CESMM3 rules, the works measured shall be deemed to include excavation, backfilling, disposal, compaction, preparation of surface, removal of dead services, beds, de-watering, blinding, pipes work and associated fittings, concrete, surrounds, bases, walls, cover slabs, reinforcements, formwork, concrete chamber rings, slabs, benching, masonry work, mortar beds, waterproofing, ladder rung, cover and frame, safety chains, joints, marker posts, all in accordance with authority regulations, drawings and specifications.	بخلاف قواعد ومعايير طريقة القياس للهندسة المدنية (CESMM3) يتم قياس الأعمال على أن تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة والردم والإخلاء والدمك وإعداد السطح وإزالة المرافق والخدمات المهملة غير المستخدمة وأعمال القاع ونزح المياه والصبة الخرسانية وأعمال المواسير والتركيبات ذات الصلة وأعمال الخرسانة والأعمال المحيطة والأساسات والحوائط والأغطية والدعامات والشدات والحلقات الخرسانية للغرف وأعمال البناء وفرشة المونة وأعمال مقاومة المياه وحلقات متدرجة وغطاء وإطار وحلقات سلامة ووصلات طبقا لإجراءات الجهات المختصة والمخططات والمواصفات	3.15
3.16	Spacers and grouting for pipes within ducts/crossings deemed to be included within pipes rates. Additional reinstatement shall be deemed to include for manholes and other chambers.	الفواصل وأعمال حقن الخرسانة للمواسير داخل العبارات/ مناطق القطع تكون مشمولة ضمن أسعار المواسير كما يجب أن تشمل إعادة الشئ لأصله المانهولات والغرف الأخرى	3.16
3.17	Items for Concrete Stools and Thrust Blocks shall include for all of the requirements as indicated on the relevantdrawings and specifications. i.e. bituminous paint and neoprene pads etc.	تشمل البنود الخاصة بالكراسى والدعمات الخرسانية وكتل التثبيت الخرسانية وكافة المطلبات طبقا للمخططات والمواصفات ذات الصلة مثل دهان بيتوميني وطبقات نيوبرين.....الخ	3.17
3.18	Pipe cost shall be deemed to include for special protection for utilities adjacent or multiple pipe laying, and pipe supports, wrapping and laggings, unless measured separately	تشمل تكلفة المواسير الحماية الخاصة للمرافق والخدمات المجاورة أو الطبقات المتعددة من المواسير ودعامات المواسير والتغطية والتراكب ما لم يتم قياسها بشكل منفصل	3.18
	Lift Station	**محطات الرفع**	
4.1	Lift station shall be deemed to include earthworks, structure, archeticture, mechanical, electrical, C&I as per the drawings and specifications	تشمل أعمال محطة الرفع جميع الأعمال الترابية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والتحكم حسب المخططات	4.1
	ELECTRICAL WORKS	**الأعمال الكهربائية**	
	Medium voltage network distribution	**شبكة التوزيع الكهربائية للجهد المتوسط**	
5.1	**Medium voltage cable trench** Excavation and bedding of trench on all type of soil, backfilling with imported sand, compaction , warning tape and cable markers according to Saudi Electric Company specifications.	**خندق كابل جهد متوسط.** أعمال حفر خنادق الكابلات في جميع أنواع التربة والردم ودك وتسوية الأرض وفق المنحنيات الرأسية بما يشمل توريد وفرش الرملة الناعمة وشريط التحذير ومؤشرات اتجاه الكابلات وذلك وفق مواصفات الشركة السعودية للكهرباء.	5.1

شركة أنساب للمقاولات العامة
ش.م.م
٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب
ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

	ITEMS PREAMBLE - ITEMS CONTENTS	مقدمة البنود - مكونات البنود	
5.2	**Road parts/cutting (medium voltage cable ducts)** Supply and installing upvc class 4 ducts, including concrete casting and burial according to Saudi Electric Company specification.	**قطع / وأجزاء الطرق (نفق كابلات الجهد المتوسط)** توريد وتركيب واختبار ماسورة بلاستيك من الفئة الرابعة عند قطع الكيبلات الطرق شاملا التغليف بالخرسانة الاسمنتية والردم وذلك وفق مواصفات الشركة السعودية للكهرباء	5.2
5.3	**Medium Voltage cables.** Supply , installation and testing of Medium voltage cables in trench according to Saudi Electric Company specification.	**كابلات الجهد المتوسط.** توريد وتمديد كوابل جهد متوسط داخل خندق محفور بالارض شاملا الاختبارات وذلك وفق مواصفات الشركة السعودية للكهرباء.	5.3
5.4	**Medium voltage cable Straight joints.** Supply , installation and testing of Medium voltage cable straight joints according to the Saudi Electric Company specifications.	**وصلات كابل جهد متوسط.** توريد وتركيب واختبار وصلات كيبل جهد متوسط تتضمن الفحص والاختبارات وفقا لمواصفات الشركة السعودية للكهرباء.	5.4
5.5	**Medium voltage cable Terminations** supply and installation and testing of Medium voltage cable terminations, according to the Saudi Electric Company specifications .	**نهايات كبلات الجهد المتوسط** توريد وتركيب نهايات الكابلات ذات الجهد المتوسط ، بما في ذلك الاختبار ، وفقاً لمواصفات الشركة السعودية للكهرباء.	5.5
5.6	**Normal Open Point (RMU)** Supply, installation and testing of medium voltage (RMU), normal open point (NOP) for outdoor type , according to the Saudi Electric Company specifications.	**مفتاح جهد متوسط (RMU).** توريد وتركيب واختبار مفتاح جهد متوسط (وحدة الربط الحلقى) لنقاط الفتح بين المغذيات (NOP) من النوع الخارجى طبقا لمواصفات الشركة السعوديه للكهرباء.	5.6
5.7	Supply, installation and testing of street lighting substations as per MOT codes, specifications and drawings (excluding RMU, to be installed outside the Unit substation but close to the substation as per Saudi Electric Company requirements).	**محطات الإنارة** توريد وتركيب محطات إنارة شوارع وفق المعايير القياسية لوزارة النقل ومخططات التصميم (ما عدا وحدة الحلقات للجهد المتوسط تركب خارج المحطة المصندقه ولكن بالقرب منها وفقا لمتطلبات ومواصفات الشركة السعودية للكهرباء.	5.7
5.8	**Low Voltage Cables** Supply , installation and testing of street lighting low voltage cables Include for excavation in all types of soil, de-watering, backfill with approved material & disposal of excavated material, as per specifications, standards and drawings.	**كابلات الضغط المنخفض LV** توريد وتمديد وتركيب واختباركابلات إنارة شوارع جهد منخفض شاملا أعمال الحفر في أي حالة من التربة والتربة بمواد موافق عليها والتخلص من المخلفات، وفق المعايير القياسية المواصفات ومخططات التصميم .	5.8
5.9	**Lighting Poles** Supply and installation of road lighting poles according to specifications , standards and design drawings.	**أعمدة الإنارة** توريد وتركيب أعمدة إنارة طرق وفق المعايير القياسية و المواصفات ومخططات التصميم .	5.9
5.10	**Street Lighting Luminaire** Supply, installation and testing of Street Lighting Luminaire as per specifications and drawings and in accordance with authority standards.	**وحدات إنارة الطرق** توريد وتركيب وحدات إنارة طرق وفق المعايير القياسية و المواصفات ومخططات التصميم .	5.10
5.11	**Reinforced concrete foundations** Supply and installation of high masts/poles/ stations/ feeder pillars foundations Include for excavation in all types of soil, de-watering, backfill with approved material & disposal of excavated material as per specifications, standards and drawings.	**قواعد خرسانية مسلحة** توريد وتركيب قواعد الصواري / الأعمدة / المحطات لإنارة الطرق شامل أعمال الحفر في جميع أنواع التربة، والردم بمواد موافق عليها من قبل الأستشاري، والتخلص من مخلفات الردم ، وفق المعايير القياسية و المواصفات ومخططات التصميم .	5.11
5.12	**Earthing installation** Supply, installation and testing of the earthing system complete with earthing pits , electrodes, earthing conductors , etc. as per specifications, standards and drawings .	**نظام التاريض** توريد وتركيب نظام التاريض لإنارة شوارع بما يشمل أعمال حفر وردم الخندق وقضبان وكابلات التأريض ، الخ . وفق المعايير القياسية / المواصفات ومخططات التصميم .	5.12
5.13	**Road crossing ducts** Supply and installation of Road crossing ducts as per specifications , standards and drawings .	**عبارات عبوركابلات الطرق** توريد وحفر وتركيب وردم عبارات طرق لكوابل إنارة شوارع عبر أنابيب شاملا التغليف الخرساني وفق المعايير القياسية المواصفات ومخططات التصميم .	5.13

شركة أنساب للمقاولات العامة
٢٠٥١٠١٧٠٢٩ س.ت
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

	ITEMS PREAMBLE - ITEMS CONTENTS	مقدمة البنود - مكونات البنود	
5.14	**Drawpits** Supply, and installation of street lighting drawpits including excavation , backfilling, compaction and pull wires as per specifications standards and drawings.	**حفر سحب الكابلات** توريد وحفر وتركيب حفرة سحب كوابل إنارة شوارع من الخرسانة المسلحة وفق المعايير القياسية / المواصفات ومخططات التصميم ، شاملا الحفر والردم وتسوية الارض وأسلاك السحب.	5.14
5.15	Supply, installation and testing of street lighting panels as per MOT, SEC .codes, specifications and drawingsr , IP 65	توريد وتركيب واختبار كبائن دوائر الانارة وفق المعايير القياسية ومتطلبات ومواصفات الشركة السعودية للكهرباء ودرجة حماية IP65	5.15
5.16	Supply, installation and testing of Feeder Pillar as per SEC codes, specifications and drawingsr . IP 65	توريد وتركيب واختبار كبائن توزيع لمغذي منخفض وفق المعايير القياسية ومتطلبات ومواصفات الشركة السعودية للكهرباء ودرجة حماية IP65	5.16
	Telecom	**الاتصالات**	
	Ducts	**العبارات**	
5.17	Laying of Telecommunication ducts in trenches shall include all related excavations, backfilling, other fillings, compaction, disposal, protection covers, reinstatement, draw ropes, warning tapes, testing, all as per authority requirements, specifications and drawings	تشمل أعمال مد عبارات الاتصالات في الخنادق المخصصة لذلك أعمال الحفر والردم والدمك وإزالة المخلفات والصبات والمواسيروأغطية الحماية وإعادة الشئ لأصله والأشرطة التحذيرية والاختبارات وذلك طبقا لإجراءات الجهات المختصة والمواصفات والمخططات	5.17
	Road Crossing	**عبارات الطرق**	
5.18	Laying of Telecommunication ducts on road crossing shall include all related excavations, backfilling, other fillings, compaction, disposal, concrete work, encasements, protection covers, reinstatement, draw ropes, warning tapes, testing, all as per authority requirements, specifications and drawings	تشمل أعمال مد عبارات الاتصالات في عبور الطرق أعمال الحفر والردم والدمك وإزالة المخلفات والأعمال الخرسانية والصبات والمواسيروأغطية الحماية وإعادة الشئ لأصله والأشرطة التحذيرية والاختبارات وذلك طبقا لإجراءات الجهات المختصة والمواصفات والمخططات	5.18

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	Fence and Guard Rooms	**السور و غرف الحراسة**				
3	**DIVISION 3 - CONCRETE**	**القسم 3 - اعمال الخرسانة**				
3.1	CAST IN PLACE CONCRETE	الخرسانة المصبوبة في الموقع				
3.1.1	Supply and cast in place lean concrete, Minimum Compressive Strength after 28 days C12/15 as per the drawing and specifications including formworks and curing.	توريد وصب الخرسانة عادية في الموقع، مع الحد الأدنى لاجهاد الخرسانة بعد 28 يومًا C12/15 وفقًا للرسومات والمواصفات ويشمل ذلك القوالب والمعالجة				
3.1.1.1	100 mm thickness lean concrete under the foundation	خرسانة عادية بسمك 100 مم تحت القواعد	m3	1,500	420	630,000.00
3.1.2	Supply and cast in place reinforced concrete, Minimum Compressive Strength after 28 days (fc' = 35 Mpa) as per the drawing and specs, including formworks & curing & testing and reinforcement.	توريد وصب الخرسانة المسلحة في الموقع، مع الحد الأدنى لاجهاد الخرسانة بعد 28 يومًا (fc' = 35 ميجا باسكال) وفقًا للرسومات والمواصفات، بما في ذلك القوالب والمعالجة والاختبار والتسليح.				
3.1.2.1	Foundation	القواعد	m3	7,310	900	6,579,000.00
3.1.2.2	Slab on Grade	البلاطات الارضية	m3	20	780	15,600.00
3.1.2.3	Walls	الحوائط	m3	1,960	1,560	3,057,600.00
3.1.2.4	Beams	الكمرات	m3	288	1,680	483,840.00
3.1.2.5	Columns	الأعمدة	m3	372	1,800	669,600.00
3.1.2.6	Slabs	البلاطات	m3	31	1,320	40,920.00
3.1.3	Lightweight Concrete Roof insulation as per Architect's specification	عزل سقف من الخرسانة خفيفة الوزن وفقًا لمواصفات المعماري	m2	155	54	8,370.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**11,484,930.00**

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
4	**DIVISION 04 - MASONRY**	**القسم 4 - أعمال المباني**				
4.1	BRICKWORK	أعمال البناء بالطوب				
4.1.1	Common brickwork, 300mm thick; vertical straight wall complete with accessories.	أعمال البناء بالطوب العادي سمك 300 مم؛ جدار مستقيم عمودي كامل مع الملحقات	m2	8,775	144	1,263,600.00
4.1.2	Insulated brickwork, with expanded polystyrene 200mm thick; vertical straight wall complete with accessories .	أعمال البناء بالطوب المعزول بمادة بوليستيرين سمك 200 مم؛ جدار مستقيم عمودي كامل مع الملحقات	m2	102	132	13,464.00
4.1.3	Common brickwork, 150mm thick; vertical straight wall complete with accessories.	أعمال البناء بالطوب العادي سمك 150 مم؛ جدار مستقيم عمودي كامل مع الملحقات	m2	180	108	19,440.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**1,296,504.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
7	**DIVISION 07 - THERMAL & MOISTURE PROTECTION**	**القسم 7 - اعمال الحماية من الرطوبة والعزل الحراري**				
7.1	Two Layers of Bituminous Coating	طبقتين من طلاء البيتومين	m2	39.170	12	470,040.00
7.2	20x20 Approved Polysulfide Joint Sealant	مادة مانعة للتسرب معتمدة للفواصل من البولي سولفيد 20 × 20	m	415	24	9,960.00
	THERMAL & MOISTURE PROTECTION	الحماية الحرارية والرطوبة				
	Water Proofing System	نظام العزل المائي				
	Supply and apply waterproofing system in accordance to the drawings and specifications complete with joint filler and screed fillet	توريد وتطبيق نظام العزل المائي وفقًا للرسومات والمواصفات، مع تضمين مادة تعبئة الفواصل ومنحدر تسوية (Screed Fillet).				
7.3	2 perpendicular layers of cold bitumen coats	طبقتان متعامدتان من طلاء البيتومين البارد.	m2	155	12	1,860.00
7.4	2 layer of 4mm HDPE membrane, 2 perpendicular layers cold bitumen coats	طبقتان من غشاء HDPE بسماكة 4 مم، مع طبقتين متعامدتين من طلاء البيتومين البارد.	m2	155	60	9,300.00
7.5	1 layer EPOXY Paint 300 micron	طبقة واحدة من طلاء الإيبوكسي بسماكة 300 ميكرون.	m2	155	72	11,160.00
7.6	Membrane fully bonded to prime deck and upstand	غشاء عازل مثبت بالكامل على السطح التمهيدي والجوانب المرتفعة.	m2	155	54	8,370.00
7.7	Geotextile Filter membrane uv resistance	غشاء ترشيح منسوج جيوتكستايل مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.	m2	155	6	930.00
7.8	85mm thick thermal insulation	عزل حراري بسماكة 85 مم.	m2	155	36	5,580.00
7.9	1.5mm thick epdm waterproofing membrane	غشاء عازل للماء من EPDM بسماكة 1.5 مم.	m2	155	24	3,720.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**520,920.00**

الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
8	**DIVISION 08 - OPENINGS**	القسم 8 - الابواب و النوافذ				
	Curtian Walls	الحوائط الستائرية				
8.1	CW01 - 4500 mm width x 3700 mm height	CW01 - ارتفاع 3700 مم - عرض 4500 مم	No.	1	16,983	16,983.00
8.2	CW02 - 4500 mm width x 3700 mm height	CW02 - ارتفاع 3700 مم - عرض 4500 مم	No.	1	16,984	16,984.00
8.3	CW03 - 4500 mm width x 3700 mm height	CW03 - ارتفاع 3700 مم - عرض 4500 مم	No.	1	16,984	16,984.00
8.4	CW04 - 4500 mm width x 3700 mm height	CW04 - ارتفاع 3700 مم - عرض 4500 مم	No.	1	16,984	16,984.00
8.5	CW05 - 7500 mm width x 4250 mm height	CW05 - ارتفاع 4250 مم - عرض 7500 مم	No.	1	32,513	32,513.00
8.6	CW06 - 7500 mm width x 4250 mm height	CW06 - ارتفاع 4250 مم - عرض 7500 مم	No.	1	32,513	32,513.00
	Windows	النوافذ				
8.7	W01 - 1000 mm width x 2000 mm height	W01 - ارتفاع 2000 مم - عرض 1000 مم	No.	1	2,040	2,040.00
8.8	W02 - 2000 mm width x 2000 mm height	W02 - ارتفاع 2000 مم - عرض 2000 مم	No.	2	4,080	8,160.00
8.9	W03 - 2000 mm width x 1000 mm height	W03 - ارتفاع 2000 مم - عرض 1000 مم	No.	3	2,040	6,120.00
	Doors	الأبواب				
	Supply and install doors with frames, complete with finish and all accessories, fittings, ironmongery and hardware, as per door schedule and specification	توريد وتركيب ابواب مثبتة على إطارات طبقا لتفاصيل الجهة المصنعة وإعتماد المالك كاملا مشتملا على الاكسسوارات ولوازم التثبيت طبقا لجداول الابواب والمواصفات				
8.10	D2 - 900 mm x 2200 mm height temper door	D2 - ارتفاع 2200 مم x عرض 900	No.	7	2,376	16,632.00
8.11	D3 - 950 mm x 2000 mm height temper door	D3 - ارتفاع 2000 مم x عرض 950	No.	2	2,280	4,560.00
	Total - SAR Carried to Collection	**اجمالى الصفحة**				**170,473.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
9	**DIVISION 9 - FINISHES**	القسم 9 - التشطيبات				
9.1	**EXTERNAL FINISHES**	التشطيبات الخارجية				
9.1.1	WALL FINISHES	تشطيبات الحوائط				
9.1.1.1	Supply and install 33mm thick Lexan cladding blue complete with necessary framings & accessories all as per manufacturer's & architectural drawing.	توريد وتركيب تكسية كاملة من الليكسان الازرق بسمك 33 مم مع الإطارات والملحقات اللازمة، وفقا لمخطط الشركة المصنعة ومخطط معماري	m2	1,115	420	468,283.20
9.1.1.2	Supply and install 50mm thick random cut stone cladding complete with 600mm x 50mm thick coping, necessary framings, slotted anchor connection, steel tube framing, aluminum angles all necessary fittings & accessories as per manufacturer's detail & architectural drawing.	توريد وتركيب تكسية كاملة من الحجر المقطوع عشوائيًا بسمك 50 مم مع حافة بسمك 600 مم × 50 مم، والإطارات اللازمة، وتوصيل بالمسامير، وإطار أنبوب فولاذي، وزوايا ألمنيوم، وجميع التركيبات والملحقات اللازمة وفقًا لتفاصيل الشركة المصنعة ومخطط معماري.	m2	14.317	336	4,810,458.24
9.1.1.3	Supply and install External plastering to walls and columns min. 15mm thick with cement mortar of specified grade including galvanized mesh, corner beads, angle beads, CE bonds to rough and smooth plaster complete the work as per drawing & specification.	توريد وتنفيذ لياسة خارجية للحوائط والأعمدة بحد أدنى سمك 15 مم طبقا للمواصفات والسعر يشمل جميع المواد والإكسسوارات من الحديد المجلفن والمعالجة والسقالات والمونه ومواد الربط للياسة الخشنة والناعمة جميع ما يلزم لتنفيذ البند حسب أصول الصناعة كما هو موضح بالمخططات والمواصفات	m2	16.765	36	603,540.00
9.1.1.4	Supply and install 2 coats of weatherproof paint at walls including one prime coat and two coats and putty to give smooth Surface as a base for paint including fiberglass tape to joints and all other accessories as per manufacturers approved specification.	توريد وتنفيذ طبقتين من الطلاء المقاوم للعوامل الجوية على الحوائط بما في ذلك طبقة تحضير وطبقتين دهان ومعجون لإعطاء سطح أملس كتأسيس للطلاء بما في ذلك شريط الألياف الزجاجية للفواصل وجميع الملحقات الأخرى وفقًا للمواصفات المعتمدة من الشركة المصنعة.	m2	16.765	42	704,130.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**6,586,411.44**

MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				
Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
9	**DIVISION 9 - FINISHES (CONT'D)**	**القسم 9 - التشطيبات (تكملة)**				
9.1	**EXTERNAL FINISHES (CONT'D)**	**التشطيبات الخارجية (تكملة)**				
9.1.2	FLOOR FINISHES	تشطيبات الأرضيات				
9.1.2.1	Supply and install 300*300mm terrazzo tiles with 150mm high skirting at perimeter with approved quality on 30 mm mortar including sand fill material as approved by the Client (For Roof)	توريد وتركيب بلاط تيرازو مقاس 300*300 مم مع قاعدة بارتفاع 150 مم على المحيط بجودة معتمدة على ملاط بسمك 30 مم، بما في ذلك مادة رملية للتعبئة كما وافق عليها العميل (للسقف).	m2	133	84	11,172.00
9.2	**INTERNAL FINISHES**	**التشطيبات الداخلية**				
9.2.1	WALL FINISHES	تشطيبات الحوائط				
9.2.1.1	Supply and install 300*300mm glazed ceramic wall tiles on cement mortar and including rough and smooth plaster, galvanized mesh, corner beads, angle beads, CE bonds (For Toilets)	توريد وتركيب بلاط سيراميك مزجج مقاس 300*300 مم على مونة أسمنتية ، و يشمل اللياسة الخشنة والناعمة ، وشبك مجلفن، وزوايا للركن، وزوايا للزاوية، وروابط CE (للمراحيض).	m2	95	108	10,260.00
9.2.1.2	Supply and install internal plastering and 2 coats of acrylic paint at walls including one coat of primer & two coats of putty to give smooth finish	توريد وتنفيذ لياسة داخلية وطبقتين من الطلاء الأكريليكي على الحوائط، بما في ذلك طبقة واحدة من البرايمر وطبقتين من المعجون للحصول على سطح ناعم	m2	216	36	7,776.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**29,208.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
9	**DIVISION 9 - FINISHES (CONT'D)**	القسم 9 - التشطيبات (تكملة)				
9.2	**INTERNAL FINISHES (CONT'D)**	التشطيبات الداخلية (تكملة)				
9.2.2	FLOOR FINISHES	تشطيبات الأرضيات				
9.2.2.1	Supply and install 300*300mm glazed ceramic wall tiles on cement mortar and including rough and smooth plaster, galvanized mesh, corner beads, angle beads, CE bonds (For Toilets)	توريد وتركيب بلاط سيراميك مزجج مقاس 300*300 مم على مونة أسمنتية، بما في ذلك اللياسة الخشنة والناعمة، وشبك مجلفن، وزوايا للركن، وزوايا للزاوية، وروابط CE (للمراحيض).	m2	12	96	1,152.00
9.2.2.2	Supply and install 600*600mm porcelain tiles with approved quality on 30 mm mortar including sand fill material as approved by the Client (for Security Area)	توريد وتركيب بلاط بورسلين مقاس 600*600 مم بجودة معتمدة على مونة بسمك 30 مم، بما في ذلك مادة رملية للملئ طبقا لاعتماد المالك (لمنطقة الأمن).	m2	125	96	12,000.00
9.2.3	CEILING FINISHES	تشطيبات السقف				
9.2.3.1	Supply and install 12.5mm thk, gypsum board suspended ceiling including suspension system, paints as required specification and material as approved by the Client including frames supports, access openings and all other accessories to complete as shown in the drawings and specification.	توريد وتركيب سقف معلق من اللوح الجبسي بسمك 12.5 مم، بما في ذلك نظام التعليق، والدهانات حسب المواصفات المطلوبة، والمواد المعتمدة من قبل العميل، بما في ذلك الإطارات والدعائم، وفتحات الوصول، وجميع الملحقات الأخرى لاكمال العمل كما هو موضح في الرسومات والمواصفات.	m2	5	96	480.00
9.2.4	Stone Coping	أطبانات الحجر				
9.2.4.1	Guard room coping 350mm	طبانة من الحجر لغرفة الحارس مقاس 350 مم	m	57	144	8,208.00
9.2.4.2	Guard room coping 450mm	طبانة من الحجر لغرفة الحارس مقاس 450 مم	m	27	192	5,184.00
9.2.4.3	Stone coping 500mm	طبانة من الحجر مقاس 500 مم	m	2,555	210	536,550.00
9.2.4.4	Stone coping 525mm	طبانة من الحجر مقاس 525 مم	m	1,224	216	264,384.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**827,958.00**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
10	**DIVISION 10 - SPECIALTIES**	**القسم 10 - الأعمال الخاصة**				
10.1	SIGNAGE	اللافتات				
10.1.1	Supply and install MODON Signage with Logo Type 1	توريد وتركيب لافتات MODON مع الشعار . Type 1	No.	24	12,000	288,000.00
10.1.2	Supply and install MODON Signage Type 2	توريد وتركيب لافتات MODON . Type 2	No.	24	12,000	288,000.00
10.1.3	Supply and install "Triangle Style" signage	توريد وتركيب لافتات "على شكل مثلث"	No.	55	2,400	132,000.00
10.2	FURNITURES	الأثاث				
10.2.1	Office Chairs	كراسي مكاتب	No.	4	960	3,840.00
10.2.2	Office Tables	طاولات مكاتب	No.	4	1,440	5,760.00
10.2.3	Guard Stand	كشك الحراسة	No.	2	6,000	12,000.00
10.3	ACCESS BARRIER	حاجز الدخول				
10.3.1	Magnetic Control Access barrier, Automatic Vehicular Barriers to be installed on ground with magnetic access	حاجز تحكم مغناطيسي، حواجز سيارات أوتوماتيكية سيتم تركيبها على الأرض مع دخول مغناطيسي	No.	6	24,000	144,000.00
10.4	Toilet Accessories	اكسسوارات الحمامات				
10.4.1	Supply and install Hand Wash Basin with Water Tap, angle valve, P-trap connected to 50mm diameter sanitary pipe fittings chased to wall.	توريد وتركيب حوض غسيل الأيدي مع صنبور ماء وصمام زاوية ومصيدة على شكل حرف P متصلة بتركيبات مواسير الصرف الصحي بقطر 50 مم مثبتة على الحائط.	No.	3	2,160	6,480.00
10.4.2	Supply and install paper towel dispenser, surface mounted, satin finish stainless steel as per approved sample including accessories.	توريد وتركيب موزع مناديل ورقية، مثبت على السطح، مصنوع من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ وفقًا للعينة المعتمدة بما في ذلك الملحقات.	No.	3	120	360.00
10.4.3	Supply and install mirror, size 460*910mm as per approved sample including frames, backing and all accessories to complete.	توريد وتركيب المرآة بمقاس 460*910 مم حسب العينة المعتمدة بما في ذلك الإطارات والدعامة وجميع الملحقات لإكمالها.	No.	3	960	2,880.00
10.4.4	Supply and install towel ring , surface mounted, satin finish stainless steel as per approved sample including accessories.	توريد وتثبيت حامل منشفة، مثبتة على السطح، مصنوعة من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ وفقًا للعينة المعتمدة بما في ذلك الملحقات.	No.	3	120	360.00
10.4.5	Kitchen sink with single bowl with hot/cold water mixer.	حوض مطبخ بوعاء واحد مع خلاط ماء ساخن/بارد	No.	3	1,680	5,040.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**888,720.00**

شركة انسب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انسب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
15	DIVISION 15 - MECHANICAL WORKS	القسم 15 - الأعمال الميكانيكية				
15.1	SANITARY DRAINAGE & PLUMBING SYSTEM	نظام الصرف الصحي & السباكة				
	Sanitary Wares and fittings including testing, commissioning etc. as per detailed drawing.	الأدوات الصحية بتركيباتها ويشمل الاختبارات والمعايرة وما إلى ذلك وفقًا للمخططات التفصيلية.				
15.1.1	Supply and install Base mounted flush tank water Western water closet system with lid connected to 110mm soil pipe and sanitary tee complete with jointing, angles and bent below floor slab to drainage system	توريد وتركيب خزان طرد ماء (سيفون) قاعدي مثبت من الأسفل لنظام مرحاض افرنجي مع غطاء، متصل بأنبوب صرف قطره 110مم ووصلة تي صحية، كامل مع توصيلات، زوايا، وثني تحت بلاطة الأرضية لنظام الصرف الصحي	No.	2	3,840	7,680.00
15.1.2	Gate Valves	صمامات من نوع البوابة	No.	2	840	1,680.00
15.1.3	Slow Closing Valve	صمام الإغلاق البطيء	No.	2	840	1,680.00
15.1.4	1 meter length 10mm diameter Flexible Hose with insulated handle complete with fork support, index push, vacuum breaker	خرطوم مرن بطول متر واحد وقطر 10 مم مع مقبض معزول مزود بمدعم الشوكة و مؤشر دفع وقاطع التفريغ	No.	2	72	144.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**11,184.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
15	**DIVISION 15 - MECHANICAL WORKS (CONT'D)**	القسم 15 - الأعمال الميكانيكية (تكملة)				
15.2	SANITARY PIPING SYSTEM	نظام مواسير التمديدات الصحية				
	UPVC Piping	مواسير UPVC				
15.2.1	50mm diameter	قطر 50 مم.	m	37	72	2,664.00
15.2.2	75mm diameter	قطر 75 مم.	m	4	96	384.00
15.2.3	80mm diameter	قطر 80 مم.	m	11	108	1,188.00
15.2.4	100mm diameter	قطر 100 مم.	m	2	114	228.00
15.2.5	110mm diameter	قطر 110 مم.	m	12	120	1,440.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**5,904.00**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
15	**DIVISION 15 - MECHANICAL WORKS (CONT'D)**	**القسم 15 - الأعمال الميكانيكية (تكملة)**				
15.3	WATER SUPPLY SYSTEM	نظام مواسير امداد المياه				
	Supply & install water supply including testing, commissioning & not limited to:	توريد وتركيب نظام إمداد المياه بما في ذلك الاختبار والمعايرة وليس على سبيل الحصر:				
15.3.1	Cold Water Pipe complete with joints, angles, reducer etc.	ماسورة الماء البارد ، كامل مع الوصلات اللازمة والزوايا والمخفض وما إلى ذلك.				
15.3.1.1	13mm diameter	قطر 13 مم	m	1	24	24.00
15.3.1.2	15mm diameter	قطر 15 مم	m	1	30	30.00
15.3.1.3	20mm diameter	قطر 20 مم	m	1	36	36.00
15.3.1.4	25mm diameter	قطر 25 مم	m	19	48	912.00
15.3.1.5	32mm diameter	قطر 32 مم	m	35	60	2,100.00
15.3.1.6	40mm diameter	قطر 40 مم	m	12	72	864.00
15.3.1.7	50mm diameter	قطر 50 مم	m	1	78	78.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالى الصفحة**				**4,044.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
15	**DIVISION 15 - MECHANICAL WORKS (CONT`D)**	**القسم 15 - الأعمال الميكانيكية (تكملة)**				
15.3	WATER SUPPLY SYSTEM	نظام مواسير امداد المياه				
15.3.2	Hot Water Pipe complete with joints, angles, reducer etc.	ماسورة الماء الساخن ، كامل مع الوصلات اللازمة والزوايا والمخفض وما إلى ذلك.				
15.3.2.1	13mm diameter	قطر 13 مم	m	1	30	30.00
15.3.2.2	20mm diameter	قطر 20 مم	m	5	36	180.00
15.3.2.3	25mm diameter	قطر 25 مم	m	12	42	504.00
15.3.3	Isolation Valve Size 20	صمام عزل مقاس 20 مم	No.	3	120	360.00
15.3.4	Isolation Valve Size 25	صمام عزل مقاس 25 مم	No.	3	144	432.00
15.3.5	Isolation Valve Size 32	صمام عزل مقاس 32 مم	No.	5	180	900.00
15.3.6	Isolation Valve Size 40	صمام عزل مقاس 40 مم	No.	1	186	186.00
15.3.7	Isolation Valve Size 50	صمام عزل مقاس 50 مم	No.	1	192	192.00
15.3.8	20 mm diameter spray head for cold water supply	شطاف رذاذ بقطر 20 مم لإمداد الماء البارد	No.	3	90	270.00
15.3.9	Supply and install Electric Water Heater set with connection	توريد وتركيب سخان مياه كهربائي مع التوصيل	No.	3	1,200	3,600.00
15.3.10	Water meter complete with accessories.	عداد مياه كامل مع الملحقات.	No.	3	3,000	9,000.00
15.3.11	Roof drain	بالوعة صرف المطر	No.	3	300	900.00
15.3.12	Vent on a roof to exhaust air	فتحة تهوية على السطح لطرد الهواء	No.	3	300	900.00
15.3.13	Floor drain 100x80mm	بالوعة أرضية بحجم 100 × 80 مم.	No.	4	300	1,200.00
15.3.14	Gully trap 300x300 mm	مصيدة روائح كريهة بحجم 300x300 مم.	No.	3	3,600	10,800.00
15.3.15	inspection chamber, size 800x900x1000	غرفة تفتيش، مقاس 1000x900x800	No.	3	3,600	10,800.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**40,254.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
15	**DIVISION 15 - MECHANICAL WORKS (CONT'D)**	**القسم 15 - الأعمال الميكانيكية (تكملة)**				
15.4	**HVAC SYSTEM**	**نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء**				
	Supply and install HVAC system including testing, commissioning and not limited to: Split Unit (Cont'd) Supplying, installation, commissioning and testing of Metallic body Air Cooled Split type wall mounted Air conditioners with evaporating unit comprising of cooling coil, blower with motor and condensing unit comprising hermetically sealed rotory compressor, condenser coil, propeller fan. Unit shall be with metallic body & complete with controls, interconnecting copper refrigerant piping with insulation, electrical cabling etc. between evaporative and condensing unit, refrigerant gas and oil. The unit shall be suitable for operating on 220 ± 6% volt 1, phase 50 cycle AC supply. The units shall be suitable for corded remote operation.Price of unit shall be inclusive of Voltage Stabilizer. Split unit shall be Inverter type having R410 /Enviornment Friendly Refrigerant or equivalent. The refrigerant piping & cabling shall run in PVC sleeve. Steel supporting structure for outdoor units suitable for wall mounting / floor mounting	توريد وتركيب نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بما في ذلك الاختبار والمعايرة وليس على سبيل الحصر: وحدة التكييف المنفصلة (تكملة) توريد وتركيب وتشغيل واختبار مكيفات الهواء المنفصلة ذات الهيكل المعدني والمبردة بالهواء والمثبتة على الحائط مع وحدة تبخير تتألف من ملف تبريد ومنفاخ مع محرك ووحدة تكثيف تتألف من ضاغط دوار محكم الغلق وملف مكثف ومروحة دافعة. يجب أن تكون الوحدة بهيكل معدني ومكتملة بعناصر تحكم وأنابيب تبريد نحاسية مترابطة مع عزل وكابل كهربائي وما إلى ذلك بين وحدة التبخير والتكثيف وغاز التبريد والزيت. يجب أن تكون الوحدة مناسبة للتشغيل على مصدر تيار متردد 220 ± 6% فولت 1، مرحلة 50 دورة. يجب أن تكون الوحدات مناسبة للتشغيل عن بعد بالسلك. يجب أن يشمل سعر الوحدة مثبت الجهد. يجب أن تكون الوحدة المنفصلة من النوع العاكس مع مبرد صديق للبيئة R410 أو ما يعادله. يجب أن تكون أنابيب وكابلات التبريد في غلاف من البولي فينيل كلوريد. هيكل دعم فولاذي للوحدات الخارجية مناسب للتركيب على الحائط / التركيب على الأرض				
15.4.1	Mini split actual capacity 2 Ton	نوع منفصل بقدرة فعلية 2 طن	No.	1	4,200	4,200.00
15.4.2	Ducted split actual capacity 4 Ton	نوع مخفي بقدرة فعلية 4 طن	No.	2	7,200	14,400.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**18,600.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
15	**DIVISION 15 - MECHANICAL WORKS (CONT'D)**	**القسم 15 - الأعمال الميكانيكية (تكملة)**				
15.4	**HVAC SYSTEM (CONT'D)**	**نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (تكملة)**				
	Refrigerant Piping	أنابيب المبرد				
15.4.3	Supply, fabricate, install and testing factory fabricated metal ducts with flanges complete with supports, vanes, dampers, links, levers and quadrants etc. as per specifications. It shall include all materials of the duct and supporting arrangement complete with fire retardant flexible connection as required.(24 gauge) with insulation.	توريد وتصنيع وتركيب واختبار مجاري معدنية مصنعة في المصنع مع حواف كاملة مع الدعامات والريش والمثبطات والروابط والرافعات والرباعيات وما إلى ذلك وفقًا للمواصفات. يجب أن يشمل ذلك جميع مواد المجاري والترتيبات الداعمة كاملة مع وصلات مرنة مقاومة للحريق حسب الحاجة. (قياس 24)	kg	40	24	960.00
15.4.4	Supplying, installation testing & commissioning of external insulation on ducts	توريد وتركيب واختبار وتشغيل العزل الخارجي لمجاري الهواء	m2	40	120	4,800.00
15.4.5	Supply, fix, testing and commissioning of exhaust air/fresh air louvers of powder coated extruded aluminium construction.	توريد وإصلاح واختبار وتشغيل فتحات تهوية الهواء العادم/الهواء النقي المصنوعة من الألمنيوم المبثوق المطلي بالمسحوق.	No.	1	600	600.00
15.4.6	Providing, fixing, testing and commissioning of powder coated extruded aluminum sections grills and diffusers with dampers.	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخارج الهواء من قطاعات الألمنيوم المطلي والشبكات مع المثبطات.	m2	2	600	1,200.00
15.4.7	Air Grills 150mm x150mm	غطاء شبكي للهواء مقاس 150مم * 150 مم	No	2	300	600.00
15.4.8	Air Diffuser 600mm x 600mm	موزع هواء مقاس 600 مم * 600 مم	No	6	420	2,520.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**10,680.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
15	**DIVISION 15 - MECHANICAL WORKS (CONT'D)**	**القسم 15 - الأعمال الميكانيكية (تكملة)**				
15.5	**FIRE STOPPING/FIRE SEALANT MATERIALS**	**مواد إطفاء الحرائق**				
15.5.1	Supply, Installation & Testing of 2 hours Fire rated system for closing the openings between rooms with help of Rock wool, G.I Sheet and Hilti or equivalent Sealants(Qty measured will be the size of opening). Item Properties shall be quoted as per technical Specification and drawings.	توريد وتركيب واختبار نظام مقاوم للحريق لمدة ساعتين لإغلاق الفتحات بين الغرف بمساعدة الصوف الصخري والألواح المعدنية ومواد مانعة للتسرب من نوع هيلتي أو ما يعادلها (الكمية المقاسة ستكون بحجم الفتحة). يجب تحديد خصائص العنصر وفقًا للمواصفات الفنية والرسومات.	No.	1	30,000	30,000.00
15.6	**FIRE EXTINGUISHERS**	**طفايات الحريق**				
15.6.1	4.5 KG CO2 Type Fire Extinguishers	طفايات حريق من نوع ثاني أكسيد الكربون سعة 4.5 كجم	No.	4	3,000	12,000.00
15.6.2	6 KG ABC Type Fire Extinguishers	طفايات حريق من النوع ABC سعة 6 كجم	No.	4	4,200	16,800.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**58,800.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
22	**DIVISION 22 - PLUMBING WORKS**	**القسم 22 - الأعمال الصحية**				
22.13	**Pipe Ancillaries**	**ملحقات المواسير**				
	Supply, installation, testing and commissioning of drainage ancillaries including all necessary fittings, supports, joints, fixings and accessories, complete as per technical Specification and drawings.	توريد، تركيب، اختبار، وتشغيل ملحقات الصرف الصحي، بما في ذلك جميع التوصيلات، الدعامات، الوصلات، التثبيتات، والملحقات اللازمة، بشكل كامل وفقًا للمواصفات الفنية والرسومات				
22.13.1	Floor cleanout, size 75 mm diameter	فتحة تنظيف ارضية قطر 75 مم	No.	2	120	240.00
22.13.2	Floor cleanout, size 110 mm diameter	فتحة تنظيف ارضية قطر 110 مم	No.	4	240	960.00
22.13	**WATER TANK**	**خزان المياه**				
22.13.3	GRP water tanks capacity of each 1000 liter complete with all fittings, all valves and concrete pad	خزان من GRP سعة 1000 لتر مع كامل التوصيلات و المحابس و قواعد الخرسانة	No.	3	8,400	25,200.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**26,400.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
26	**DIVISION 26 - ELECTRICAL**	**القسم 26 - الأعمال الكهربائيه**				
26.1	LV POWER	قوة الجهد المنخفض				
26.1.1	Junction Box for lighting fixture	صندوق التوصيل لمصباح الإضاءة	No.	136	123	16,728.00
26.1.2	Trench excavation to receive 2 nos 50mm diameter PVC Conduit, sand bedding and embedded with sand encasement and backfilling with excavated material complete with warning tape at approved depth	حفر خندق لاستقبال أنبوبين PVC بقطر 50 مم، ووضع طبقة رملية، ودفنها في غلاف رملي، وردمها بالتربة المحفورة، مع وضع شريط تحذيري على العمق المعتمد	m3	3,505	56	196,280.00
26.1.3	Supply, Install, fixings, testing and commissioning 80W LED Projector waterproof DJ effect light including customized project image features complete with mounting system specification to Engineer's approval.	توريد وتركيب وتثبيت واختبار وتشغيل مصباح ليد بروجكتور بقوة 80 واط مقاوم للماء مع مؤثرات ضوئية دي جي، بما في ذلك ميزات صورة المشروع المخصصة، كاملة مع نظام التثبيت، وفقًا للمواصفات المعتمدة من المهندس.	No.	3	1,359	4,077.00
26.1.4	Earth Pit	حفرة التأريض	No.	17	192	3,264.00
26.1.5	Grounding rod 20mmX3m	قضيب تأريض 20 مم × 3 م	No.	9	191	1,719.00
26.1.6	Grounding rod with Pit 20mmX3m	قضيب تأريض 20 مم × 3 م مع حفرة	No.	4	380	1,520.00
26.1.7	Earthing Bar	قضيب تأريض	No.	3	998	2,994.00
26.1.8	120mm2 Tinned copper wire	سلك نحاسي مطلي بالقصدير 120 مم2	m	200	96	19,200.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**245,782.00**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
26	**DIVISION 26 - ELECTRICAL (CONT'D)**	**القسم 26 - الأعمال الكهربائيه (تكملة)**				
26.1	LV POWER (CONT'D)	قوة الجهد المنخفض (تكملة)				
26.1.9	Supply and install Electrical system including wiring, connection, testing and commissioning and not limited to:	توريد وتركيب النظام الكهربائي، بما في ذلك الأسلاك والوصلات والاختبارات والتشغيل، جميع ما يتطلبه النظام و ليس محدودا بالآتي:				
26.1.9.1	Distribution board	لوحة توزيع				
26.1.9.1.1	Guard Room 1	غرفة الحارس 1	No.	1	3,968	3,968.00
26.1.9.1.2	Guard Room 2	غرفة الحارس 2	No.	1	3,968	3,968.00
26.1.9.1.3	Guard Room 3	غرفة الحارس 3	No.	1	3,968	3,968.00
26.1.9.2	30A, 2P AC Disconnect Switch	30 امبير ثنائي القطب مفتاح فصل	No.	11	675	7,425.00
26.1.9.3	20A Duplex Receptacle Floor Mounted	20 امبير مخرج كهربائي مزدوج للارضية	No.	12	684	8,208.00
26.1.9.4	Twin Socket outlet	مخرج كهربائي مزدوج	No.	6	297	1,782.00
26.1.9.5	Twin Socket outlet, Weather Proof	مخرج كهربائي مزدوج مع حماية للعوامل الجوية	No.	5	497	2,485.00
26.1.9.6	Single gang Lighting switch	مفتاح كهربائي مفرد أحادي الاتجاه	No.	6	252	1,512.00
26.1.9.7	2way Single gang Lighting switch	مفتاح كهربائي ذو 2 اتجاه	No.	2	300	600.00
26.1.9.8	36W LED linear Pendant lighting	مصباح ليد 36 واط linear Pendant	No.	14	717	10,038.00
26.1.9.9	36W LED Emergency linear Pendant lighting	مصباح ليد 36 واط linear Pendant طوارئ مع بطارية 1.5 ساعة	No.	6	988	5,928.00
26.1.9.10	13W recess mounted LED down light fitting	مصباح ليد 13 واط recess mounted	No.	8	388	3,104.00
26.1.9.11	13W recess emergency mounted LED down light fitting with 1.5 Hr Battery	مصباح ليد 13 واط recess mounted طوارئ مع بطارية 1.5 ساعة	No.	6	834	5,004.00
26.1.9.12	10.4W LED Exit light with 1.5 Hr Battery	مصباح ليد 10.4 واط مخرج طوارئ مع بطارية 1.5 ساعة	No.	3	630	1,890.00
26.1.9.13	4mm2 Cu./FRLSZH Cable	كابلات نحاس 4 مم² (FRLSZH)	m	600	11	6,600.00
26.1.9.14	6mm2 Cu./FRLSZH Cable	كابلات نحاس 6 مم² (FRLSZH)	m	110	12	1,320.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**67,800.00**

شركة انساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
26	**DIVISION 26 - ELECTRICAL (CONT'D)**	**القسم 26 - الأعمال الكهربائيه (تكملة)**				
26.2	SECURITY	الامن				
	All prices include supply, install connection and Testing & Commissioning as per Employer Requirements	تشمل جميع الأسعار التوريد والتركيب والاتصال واختبار التشغيل حسب متطلبات صاحب العمل.				
26.2.1	IR Intrusion Detection System Quad Beams (Tx & Rx) (SL-350 QDM)	نظام كشف التسلل بالأشعة تحت الحمراء Quad Beams (Tx & Rx) (SL-350 QDM).	No.	60	10,536	632,160.00
26.2.2	Control cable	كابل التحكم.	m	3,110	10	31,100.00
26.2.3	CAT6A cable	كابل CAT6A.	m	3,110	5	15,550.00
26.2.4	Field Equipment Cabinet enclosed outdoor complete with precast concrete footing, suitable for parameter security and weather proof to the local enviroment. Not less than IP66 and IK rating.	خزانة معدات خارجية مغلقة مكتملة بقاعدة خرسانية مسبقة الصب، مناسبة للأمان المحيطي ومقاومة للعوامل الجوية حسب البيئة المحلية. لا تقل عن تصنيف IP66 و IK.	No.	19	9,232	175,408.00
26.2.5	Supply and install 800mm x 800mm x 800mm height concrete handhole with bituminous paint all around, 690mm x 690mm handhold cover and sump cover.; including pit excavation	توريد وتركيب فتحة خرسانية بارتفاع 800 مم × 800 مم × 800 مم مع طلاء بيتومين من جميع الجوانب، وغطاء فتحة بارتفاع 690 مم × 690 مم، وغطاء خزان؛ بما في ذلك حفر الحفرة	No.	19	2,568	48,792.00
26.2.6	800mm depth minimum Trench excavation to receive 3 nos 50mm diameter PVC Conduit with spacer, sand bedding and embedded with sand encasement and backfill with excavated material well compacted complete with warning tape	حفر خندق بعمق 800 مم على الأقل لاستقبال 3 أنابيب PVC بقطر 50 مم مع فواصل، ووسادة رملية، ومدفونة داخل غلاف رملي، وإعادة التعبئة بالمادة المحفورة مع ضغط جيد، كاملة مع شريط تحذيري	m3	1,500	60	90,000.00
26.2.7	Hot dipped galvanized cable conduits for CAT6A cable and Control Cables embedded to wall	أنابيب كابلات مجلفنة على الساخن لكابلات CAT6A وكابلات التحكم مدفونة في الجدار.	m	420	94	39,480.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**1,032,490.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
26	**DIVISION 26 - ELECTRICAL (CONT'D)**	**القسم 26 - الأعمال الكهربائيه (تكملة)**				
26.2	SECURITY	الامن				
26.2.8	8 Port Industrial PoE Switch 10/100BascT (0 deg to -70 deg. Celsius)	مفتاح 8 منفذ PoE Switch 10 / 100BascT (0 درجة إلى +70 درجة مئوية)	No.	31	10,890	337,590.00
26.2.9	06C Optical Fiber SM	06C الألياف الضونية SM	m	2,505	12	30,060.00
26.2.10	48C Optical Fiber SM	48C الألياف الضونية SM	m	7,010	34	238,340.00
26.2.11	48 Core Splice Closure	صندوق غلق الألياف البصرية سعة 48 نواة	No.	7	1,306	9,142.00
26.2.12	Boom Barrier at Security Guard Room	حاجز أمان عند غرفة حارس الامن	No.	6	15,850	95,100.00
26.2.13	Pedestrian turnstile at Security Guard Room	باب دوار للمشاة في غرفة حارس الأمن	No.	6	37,293	223,758.00
26.2.14	Access Control Unit	وحدة التحكم في الوصول	No.	3	4,662	13,986.00
26.2.15	Access Card Reader	قارئ بطاقات الوصول	No.	3	94	282.00
26.2.16	Magnetic Lock	قفل مغناطيسي	No.	3	933	2,799.00
26.2.17	Break Glass	كسر الزجاج	No.	3	374	1,122.00
26.2.18	Exit Push button	زر ضغط للخروج	No.	3	188	564.00
26.2.19	Door Sensor	مستشعر الباب	No.	3	188	564.00
26.2.20	Biometrics Reader	قارئ القياسات الحيوية	No.	2	653	1,306.00
26.2.21	Pole/Bollard mounted IP(PoE), Automatic Number Plate Recognition (ANPR, camera, 5MP,IP 66, IR illumination, 3-8mm varifocal, auto iris lens type price include the Bollard/pole)	كاميرا مراقبة مثبته على عامود 5MP مزودة بنظام انارة بالاشعة تحت الحمراء وعدسة 3-8 مم للتعرف على لوحة السيارة شامل سعر العمود.	No.	6	18,563	111,378.00
26.2.22	12U rack dimension (W x H x L) 600 x 625 x 600 mm	12U حامل أبعاد (W x H x L) 600 × 625 × 600 مم	No.	1	3,357	3,357.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالى الصفحة**				**1,069,348.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
أنساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
26	**DIVISION 26 - ELECTRICAL (CONT'D)**	**القسم 26 - الأعمال الكهربائيه (تكملة)**				
26.5.19	Fence lighting	اضاء الاسوار				
26.5.19.1	400V, 3PH, 60Hz lighting control pancl (LCP-02)	400V، 3PH، 60Hz (LCP-02) لوحة تحكم في الإضاءة	No.	1	23,961	23,961.00
26.5.19.2	38W, 230V, 1PH, 60Hz fence, led linear uplight lighting, IP66	38W, 230V, 1PH, 60Hz , IP66 إضاءة خطية علوية ليد	No.	136	684	93,024.00
26.5.19.3	4C-16mm2 CU/XLPE/PVC direct buried armored cable	CU/XLPE/PVC 2مم 4C-16 كابل مسلح مدفون	m	1,300	59	76,700.00
26.5.19.4	4C-10mm2 CU/XLPE/PVC direct buried armored cable	CU/XLPE/PVC 2مم 4C-10 كابل مسلح مدفون	m	850	54	45,900.00
26.5.19.5	16mm2 CU/PVC wire	CU/PVC 2مم16 سلك	m	1,300	11	14,300.00
26.5.19.6	10mm2 CU/PVC wire	CU/PVC 2مم10 سلك	m	850	9	7,650.00
26.5.19	FEC-CCTV	خزانة معدات أنمة المراقبة				
26.5.19.7	4C-16mm2 CU/XLPE/PVC direct buried armored cable	CU/XLPE/PVC 2مم 4C-16 كابل مسلح مدفون	m	4,080	59	240,720.00
26.5.19.8	16mm2 CU/PVC wire	CU/PVC 2مم16 سلك	m	4,080	11	44,880.00
	Total - SAR Carried to Collection	**اجمالى الصفحة**				**547,135.00**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
28	**DIVISION 28 - ELECTRONIC SAFETY AND SECURITY**	**القسم 28 - السلامة والأمن الإلكتروني**				
28.1	FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM	نظام الانذار وكشف الحريق				
28.1.1	Fire Alarm Control panel with fire alarm zoning with Mimic panel with fire alarm zoning	لوحة التحكم في إنذار الحريق مع تقسيم مناطق إنذار الحريق مع لوحة محاكاة مع تقسيم مناطق إنذار الحريق	No.	4	8,124	32,496.00
28.1.2	Main Fire Alarm Control panel with fire alarm zoning with Mimic panel with fire alarm zoning	لوحة التحكم الرئيسية في إنذار الحريق مع تقسيم مناطق إنذار الحريق مع لوحة محاكاة مع تقسيم مناطق إنذار الحريق	No.	1	8,124	8,124.00
28.1.3	Supply and installation of the addressable manual call point with operation safety glass breaking and pushbutton	توريد وتسليم وتركيب نقطة الاتصال اليدوية القابلة للتوجيه مع كسر زجاج الأمان والضغط على الزر إلى الموقع	No.	17	246	4,182.00
28.1.4	Supply and installation of the photoelectric heat & smoke detector with base	توريد وتسليم وتركيب كاشف الدخان الكهروضوئي و الدخان مع القاعدة للموقع	No.	41	360	14,760.00
28.1.5	Sounder With Beacon	صفارة إنذار مع لمبة ضوئية	No.	20	246	4,920.00
28.1.6	Addressable Control module for Sounders	وحدة تحكم قابلة للتوجيه للصوت	No.	20	297	5,940.00
28.1.7	Addressable Control module for HVAC System	وحدة تحكم لنظام التدفئة والتكييف	No.	2	297	594.00
28.1.8	Addressable Monitor module for HVAC System	وحدة مراقبة لنظام التدفئة والتكييف	No.	2	296	592.00
28.1.9	2C x 1.5 Sqm FR Rated Armored - Cable For Loop Wiring	كابل مسلح مقاوم للحرائق (FR) مقاس 1.5 × 2C متر مربع لتوصيلات الدائرة	m	1,800	14	25,200.00
28.1.10	DACT (Auto - Dailer) for 24x7 Civil Defence	جهاز الاتصال التلقائي للدفاع المدني يعمل على مدار 24/7	No.	1	1,800	1,800.00
28.1.11	Transmission Communication cable - Fiber Optics 12Core	كابل اتصالات نقل البيانات - الألياف البصرية 12Core	m	2,500	38	95,000.00
28.1.12	Transmission Communication cable - Ethernet Cable	كابل اتصالات نقل البيانات - كابل إيثرنت	m	500	6	3,000.00
28.1.13	Supply, install to site and installation of power supply system for fire alarm control panel	توريد وتركيب نظام إمداد الطاقة للوحة تحكم نظام انذار الحريق	No.	1	4,617	4,617.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**201,225.00**

MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
28	DIVISION 28 - ELECTRONIC SAFETY AND SECURITY (CONT'D)	القسم 28 - السلامة والأمن الإلكتروني (تكملة)				
28.1	FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM (CONT'D)	نظام الإنذار وكشف الحريق (تكملة)				
28.1.14	Supply, install to site and installation of power cable	توريد وتسليم وتركيب كابلات الطاقة للموقع	m	1,600	10	16,000.00
28.1.15	Fire Fighter's Telephone Centre	مركز هاتف رجال الإطفاء	No.	1	4,617	4,617.00
28.1.16	Fireman's Telephone Jack	مقبس هاتف رجال الإطفاء	No.	2	5,540	11,080.00
28.1.17	Voice Command Center	مركز الأوامر الصوتية	No.	1	38	38.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**31,735.00**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	ROAD WORKS	أعمال الطرق				
31 22 00	EARTHWORKS AND SITE GRADING	الأعمال الترابية و التسوية				
31 23 16	EXCAVATION	حفريات				
31 23 16.01	Excavations (including Roads , Plots and Pond)	أعمال الحفر (تشمل الطرق و المباني و البحيرة)	m3	502,417	5	2,512,085.15
31 23 23	BACKFILLINGS	أعمال الردم				
31 23 23.01	Embankments to the Site and Roads (including Roads , Plots and Pond)	ردميات الطرق و الموقع (تشمل الطرق و المباني و البحيرة)	m3	314,650	11	3,461,147.91
32 22 00.02	Subgrade	طبقة القاعدة الترابية	m3	2,963	49	145,187.00
32 11 23	AGGREGATE BASE COURSE	طبقة أساس حصوية				
32 11 23.01	Aggregate base course	طبقة أساس حصوية	m3	1,482	101	149,682.00
32 11 26	BITUMINOUS CONSTRUCTION	الإنشاء البيتومينى				
32 11 26.01	Bituminous base course (Grading I - Class A), including Prime Coat (MC1)	الطبقة الأساس البيتومينية (تدرج 1 - صنف أ) ، شاملاً الطبقة اللاصقة (MC1)	m3	494	612	302,328.00
32 12 16	ASPHALT WEARING COURSE	طبقة السطح العليا من أسفلت				
32 12 16.01	Bituminous concrete wearing course, (Grading I - Class A), including tack coat (RC2)	طبقة السطح العليا من الخرسانة البيتومينية (تدرج 1 - صنف أ) شاملاً الطبقة اللاصقة (RC2).	m3	494	618	305,292.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**6,875,722.06**

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	ROAD WORKS (CONT'D)	أعمال الطرق (تكملة)				
32 14 13	PRECAST CONCRETE CURBSTONE	بردورات مسبقة الصب				
32 13 13.01	Precast Concrete Curbstone 150X300X900 Type (K1-A)	بردورات مسبقة الصب نوع (K1-A) 150x300x900	m	7,267	48	348,816.00
32 13 13.02	Precast Concrete Curbstone 100X200X500 Type (K4)	بردورات مسبقة الصب نوع (K4) 100x200x500	m	5,638	48	270,624.00
32 13 13.03	Precast Concrete Curbstone 150X300X500 Type (K1-B)	بردورات مسبقة الصب نوع (K1-B) 150x300x500	m	2,210	48	106,080.00
32 13 13.04	Precast Concrete Curbstone Type (K1-C)	بردورات مسبقة الصب نوع (K1-C)	m	99	48	4,752.00
32 13 13.05	Flush Kerb Type (D)	بردورات رصيف مع منسوب الارض نوع (D)	m	188	48	9,024.00
32 14 13.13	PRECAST INTERLOCKING BLOCK PAVERS WITH SUBLAYERS AS PER DRAWINGS	بلاط أرصفة وفق الألوان والأشكال شاملة جميع الطبقات الموضحة بالمخططات التصميمية المعتمدة أو حسب توجيهات واعتماد المهندس				
32 14 13.13.01	60mm thick	بسماكة 60 مم	m2	27,926	66	1,843,116.00
32 14 13.13.02	80mm thick	بسماكة 80 مم	m2	38,997	88	3,431,720.25
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**6,014,132.25**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	ROAD WORKS (CONT'D)	أعمال الطرق (تكملة)				
32 17 23	PAVEMENT MARKINGS	العلامات الأرضية				
32 17 23.01	Retroreflective Thermoplastic White Traffic lines	خطوط مرورية بيضاء عاكسة بلاستيكية حرارية	m2	965	42	40,530.00
32 17 23.02	Retroreflective Thermoplastic Yellow, Traffic lines	خطوط مرورية صفراء عاكسة بلاستيكية حرارية	m2	1,445	42	60,690.00
10 14 53	TRAFFIC SIGNAGE	اللوحات المرورية للطرق				
10 14 53.01	Traffic signs, ground mounted, Sheet Aluminum, (breakaway) Single post IPE, with all accessories	لوحات مرورية المثبتة بالأرض مصنوعة من ألواح ألومنيوم مع حواملها القابلة للإنفصال بالقاعدة مكونة من عمود واحد I.P.E مع كافة الاكسسورات وكل ما يلزم حسب المخططات .	No.	99	960	95,040.00
11.14.00	DETECTABLE WARNING SURFACE	سطح تحذير قابل للكشف				
11.14.00.01	Precast Concrete Blister Warning Tactile Paver Brown Finish 300*300*60mm	سطح تحذيري قابل للكشف مصنوع من الخرسانة 300*300 بسماكة 60مم لون بني	m2	64	180	11,520.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**207,780.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	MEDIUM VOLTAGE NETWORK	شبكة الجهد المتوسط				
31 23 00	Medium Voltage Trench	خندق كابل الجهد المتوسط				
31 23 00.01	Excavation for Trench size 40cm wide and 80cm deep (for 1 cable)	حفر خندق كابل بعرض 40 سم وعمق 80 سم يسع لعدد (1) كابل	m3	201	41	8,222.96
31 23 00.02	Excavation for Trench Size 60cm wide and 80cm deep (for 2 cables)	حفر خندق كابل بعرض 60 سم وعمق 80 سم يسع لعدد (2) كابل	m3	100	41	4,104.26
31 23 00.03	Excavation for Trench Size 90cm wide and 80cm deep (for 3 cables)	حفر خندق كابل بعرض 90 سم وعمق 80 سم يسع لعدد (3) كابل	m3	139	41	5,712.12
31 23 00.04	Excavation for Trench Size 180cm wide and 80cm deep (for 6 cables)	حفر خندق كابل بعرض 180 سم وعمق 80 سم يسع لعدد (6) كابل	m3	62	41	2,538.72
31 23 00.05	Excavation for Trench Size 210 cm wide and 80cm deep (for 7 cables)	حفر خندق كابل بعرض 210 سم وعمق 80 سم يسع لعدد (7) كابل	m3	72	41	2,961.84
31 23 00.06	Excavation for Trench Size 240cm wide and 80cm deep (for 8 cables)	حفر خندق كابل بعرض 240 سم وعمق 80 سم يسع لعدد (8) كابل	m3	442	41	18,109.54
33 71 19	Medium Voltage Cables Duct Banks	عبارات كابلات الجهد المتوسط				
33 71 19.01	Duct bank for (33) cables	عبارة لعدد (33) كابل	m	126	2,163	272,538.00
33 71 19.02	Duct bank for (21) cables	عبارة لعدد (21) كابل	m	200	1,438	287,600.00
33 71 19.03	Duct bank for (15) cables	عبارة لعدد (15) كابل	m	60	1,077	64,714.24
	HV Duct Banks	مجاري معابر كابلات الجهد العالي				
33 71 19.04	HV Cable Road Crossing	معابر الطرق لكابلات الجهد العالي	m	64	623	39,965.45
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي المحمول				**706,467.13**

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	LOW VOLTAGE NETWORK	**شبكة الجهد المخفض**				
33 70 00	ROAD CROSSING DUCTS	مجاري قنوات عبور الطرق				
33 70 00.01	Road crossing ducts, 2 ways (2 x 150mm HDPE)	قنوات عبور الطريق لكابلات ذات 2 منفذ HDPE (2*150 مم)	m	229	246	56,257.74
33 70 00.02	Road crossing ducts, 2 ways (2 x 110mm UPVC)	قنوات عبور الطريق لكابلات ذات 2 منفذ UPVC (2*110 مم)	m	91	154	13,990.90
33 70 00.03	Road crossing ducts, 3 ways (3 x 110mm UPVC)	قنوات عبور الطريق لكابلات ذات 3 منفذ UPVC (3*110 مم)	m	30	220	6,641.25
33 71 00	LOW VOLTAGE CABLES	كابلات الضغط المنخفض				
33 71 00.01	4C-300mm2 CU/XLPE / PVC ARMORED CABLE	مدرعة 4Cx300sq.2مم,CU,XLPE,PVC	m	70	914	63,980.00
33 71 00.02	4C-240mm2 CU/XLPE / PVC ARMORED CABLE	مدرعة 4Cx240sq.2مم,CU,XLPE,PVC	m	40	746	29,840.00
34 71 00.03	4C-185mm2 CU/XLPE / PVC ARMORED CABLE	مدرعة 4Cx185sq.2مم,CU,XLPE,PVC	m	40	576	23,040.00
34 71 00.04	4C-50mm2 CU/XLPE / PVC ARMORED CABLE	مدرعة 4Cx50sq.2مم,CU,XLPE,PVC	m	150	168	25,200.00
35 71 00.05	4C-16mm2 CU/XLPE / PVC ARMORED CABLE	مدرعة 4Cx16sq.2مم,CU,XLPE,PVC	m	3,485	59	205,615.00
35 71 00.06	4C-16MM2 CU/XLPE / PVC CABLE	4Cx16sq.2مم,CU.XLPE.PVC	m	1,395	54	75,330.00
36 71 00.07	1Cx150sq.mm2,Cu, PVC wire	CU/PVC 2مم1Cx150	m	75	105	7,875.00
36 71 00.08	1Cx120sq.mm2,Cu, PVC wire	CU/PVC 2مم1Cx120	m	75	87	6,525.00
37 71 00.09	1Cx95sq.mm,Cu, PVC wire	CU/PVC 2مم1Cx95	m	40	70	2,800.00
37 71 00.10	1Cx70sq.mm2,Cu, PVC wire	CU/PVC 2مم1Cx70	m	20	52	1,040.00
38 71 00.11	1Cx25sq.mm2,Cu, PVC wire	CU/PVC 2مم1Cx25	m	75	21	1,575.00
38 71 00.12	1Cx16sq.mm2,Cu, PVC wire	CU/PVC 2مم1Cx16	m	3,485	10	34,850.00
39 71 00.13	1Cx10sq.mm2,Cu, PVC wire	CU/PVC 2مم1Cx10	m	50	8	400.00
26 27 13	Supply and installation of KWH meter mounting frame including concrete block for installation of KWH meter according to the standards and specifications of SEC.	توريد وتركيب إطار لتثبيت عداد الكهرباء (KWH) بما في ذلك القاعدة الخرسانية لتركيب العداد (KWH) وفقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء (SEC).	No.	6	1,818	10,908.00
	Street Lighting	إضاءة الشوارع				
26 24 16	Lighting panels	لوحات توزيع الإنارة				
26 24 16.01	Street Lighting panels LCP (01)	لوحات انارة الشوارع LCP	No.	1	23,961	23,961.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**589,828.89**

شركة أنساب للمقاولات العامة
٢٠٥١٠١٧٠٢٩ (٩٨)
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	Steet Lighting (CONT'D)	**شبكة الجهد المخفض (تكملة)**				
26 56 19	Lighting poles	أعمدة إنارة				
26 56 19.01	Lighting poles with 1 arm, height of (12) meters, including the power distribution box, cables, and RCC foundation.	أعمدة إنارة مع عدد ذراع 1 ، ارتفاع 12 أمتار، تشمل علبة توزيع الطاقة والكوابل، والقاعدة الخرسانية	No.	39	3,646	142,194.00
26 56 19.02	Lighting poles with 2 arms, height of (12) meters, including the power distribution box, cables, and RCC foundation.	أعمدة إنارة مع عدد ذراع 2 ، ارتفاع 12 أمتار، تشمل علبة توزيع الطاقة والكوابل، والقاعدة الخرسانية	No.	36	4,371	157,356.00
	Street Lighting Luminaire	وحدات إنارة الشوارع				
26 56 19.03	Street Lighting(LED) Luminaire of Output ≥ 20,965 lumen complete with control gear and lamp, (129.1) WATT.	وحدة إنارة LED نظام إضاءة بمخرج ≥ 20,965 lumen) كاملة مع جهاز التحكم والمصباح ، (129.1) واط .	No.	111	594	65,934.00
26 05 26	Earthing System	نظام التاريض				
26 05 26.01	Including earthing of lighting poles, masts, feeder pillars, unit substations and LV feeders.	يشمل تأريض الأعمدة والصوارى وكبائن التغذية ومحطة التوزيع ومغذيات الجهد المنخفض لدوائر الإنارة .	No.	75	174	13,050.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**378,534.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
33 71 19	**TELECOMMUNICATIONS**	الاتصالات				
33 71 19.04	DUCTS	العبارات				
33 71 19.04.01	2-ways ducts, 50mm diameter	عبارات (2 مخارج) بقطر 50 مم	m	516	53	27,348.00
33 71 19.04.02	6-ways ducts, 110mm diameter	عبارات (6 مخارج) بقطر 110 مم	m	2,082	76	158,232.00
33 71 19.04.03	9-ways ducts. 6 x 160mm & 2 x 100mm	عبارات (9 مخارج) بقطر 6x160 مم و 2x100 مم	m	3,054	299	913,146.00
33 71 19	MANHOLES	مطابق				
33 71 19.13.01	Manhole Type 2 (1600 x 1600 x 2000)	غرفة تفتيش (مانهول) من النوع 2 (2000×1600×1600)	No.	25	4,917	122,925.00
33 71 19.13.02	Manhole Type 3 (1200 x 1200 x 2000)	غرفة تفتيش (مانهول) من النوع 2 (2000×1200×1200)	No.	31	4,641	143,871.00
33 71 19 14	Road Crossing Concrete Encasement	غلاف خرساني اسفل الطريق				
33 71 19.14.01	6 PVC ducts 150x200 mm (60mm diameter)	6 مجاري من PVC مقاس 200x150 مم (قطر 60 مم)	m	162	48	7,776.00
33 71 19.14.02	6 PVC ducts 600x800 mm (120mm diameter)	6 مجاري من PVC مقاس 800x600 مم (قطر 120 مم)	m	282	248	69,936.00
33 71 19.14.03	6 PVC ducts 800x800 mm (170mm diameter)	6 مجاري من PVC مقاس 800x800 مم (قطر 170 مم)	m	402	252	101,304.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**1,544,538.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
أنساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	TELECOMMUNICATIONS (CONT'D)	**الاتصالات (تكملة)**				
28 20 00	**SECURITY**	**الأمن**				
28 20 00.01	CCTV	المراقبة التلفزيونية				
28 20 00.01.01	NVR Server with RAID (5, 6 or 10) to record all cameras storage 80TB with all hardware / software / licenses etc.	خادم تسجيل الفيديو الشبكي (NVR Server) مع مصفوفة الأقراص المستقلة المتكررة 5) (RAID أو 6 أو 10) لتسجيل جميع الكاميرات تخزين 80TB مع جميع الأجهزة/ البرامج/ التراخيص وما إلى ذلك	No.	2	98,154	196,308.00
28 20 00.01.02	VMS Server with RAID (5, 6 or 10) complete Hardware / Software with one Color Laser Printer and all associated accessories for central management.	خادم الآلات الافتراضية (VMs Server) مع مصفوفة الأقراص المستقلة المتكررة 5) (RAID أو 6 أو 10) أجهزة/ برامج كاملة مع طابعة ليزر ملونة واحدة وجميع الملحقات المرتبطة بالإدارة المركزية.	No.	2	56,088	112,176.00
28 20 00.01.03	Licenses for Cameras, Workstations and Keyboards	تراخيص الكاميرات والأجهزة (محطات العمل) ولوحات المفاتيح	Set	1	560,211	560,211.00
28 20 00.01.04	Work Station (MMI with two monitors each, for Monitoring for CCTV & ACS)	محطة العمل (MMI مع شاشتين لكل منهما ، لمراقبة دوائر التلفزيون المغلقة و نظام التحكم في الوصول)	No.	1	22,377	22,377.00
28 20 00.01.05	Keyboard with joystick for CCTV with all accessories as per specification	لوحة مفاتيح مع عصا التحكم لدوائر التلفزيون المغلق مع جميع الملحقات حسب المواصفات	No.	1	6,059	6,059.00
28 20 00.01.06	Pole mounted IP(PoE) Fixed camera, 5MP,IP 66, IR illumination, 3-8mm varifocal, auto iris lens type	كاميرا ثابتة مثبتة على عمود IP (PoE) دقة 5 ميجا بكسل ، IP 66 ، إضاءة الأشعة تحت الحمراء ، عدسة 3-8 مم ، متغيرة البؤرة قزحية تلقائية	No.	44	4,107	180,708.00
28 20 00.01.07	Wall mounted IP(PoE) Fixed camera, 5MP,IP 66, IR illumination, 3-8mm varifocal, auto iris lens type	كاميرا مراقبة IP (POE) مثبته على الحائط دقة 5 ميجا بكسل ، IP 66 ،مزودة بنظام انارة بالاشعة تحت الحمراء ، عدسة 3-8 مم ، متغيرة البؤرة قزحية تلقائية	No.	78	4,107	320,346.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**1,398,185.00**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	TELECOMMUNICATIONS (CONT'D)	**الاتصالات (تكملة)**				
28 20 00	**SECURITY (CONT'D)**	**الأمن (تكملة)**				
28 20 00.01	CCTV (CONT'D)	المراقبة التلفزيونية (تكملة)				
28 20 00.01.08	5MP Dome camera ceiling Mounted IP (PoE) indoor	كاميرا قبة 5 ميجابكسل مثبتة في السقف الداخلي IP (PoE)	No.	17	4,179	71,043.00
28 20 00.01.09	5MP PTZ Multi Sensor Camera IP(PoE) 360 Degree View Outdoor with accessories (IP 66)	كاميرا 5PTZ ميجابكسل متعددة المستشعرات IP (PoE) عرض خارجي 360 درجة مع الملحقات (IP 66)	No.	7	18,161	127,127.00
28 20 00.01.10	8 Port Industrial PoE Switch 10/100BaseT (0 deg to +70 deg. Celsius)	مفتاح 8 منفذ PoE Switch 10 / 100BaseT (0 درجة إلى +70 درجة مئوية)	No.	12	10,890	130,680.00
28 20 00.01.11	Filed Equipment cabinet (FEC), with fan and ventilation, NEMEX 4X ,door, minimum size (600x600x400mm), the cabinet/enclosure includes industrial switch and UPS.	كابينة / صندوق يحتوي اجهزة المراقبة بحجم لايقل عن 600X600X400 مم مزود بنظام تهوية ومثبت على الارض الكبينة مزودة بمفتاح صناعي ومزود طاقة غير منقطع.	No.	12	6,462	77,544.00
33 71 19.01	6 PVC ducts 200x150 mm (60mm diameter)	6 مجاري من PVC مقاس 200x150 مم (قطر 60 مم)	m	138	112	15,456.00
33 71 19.02	2-ways ducts, 50mm diameter	عبارات (2 مخارج) بقطر 50 مم	m	498	59	29,382.00
28 20 00.04	TELEPHONE	الهاتف				
28 20 00.04.01	IP Phone Communication server (hot standby) 50 Port equipped, Gateway, Gatekeeper, H.323, SIP, redundant Power etc.	خادم اتصالات هاتف IP (وضع أهبة الاستعداد) 50 منفذ مجهز، Gateway, Gatekeeper، SIP، H.323، الطاقة الزائدة البديلة، إلخ	No.	3	56,088	168,264.00
28 20 00.04.02	IP Phone Voice gateway	بوابة هاتف IP صوتي	No.	1		
28 20 00.04.03	Voice IP Phone	هاتف IP صوتي	No.	1	1,800	1,800.00
28 20 00.04.04	NMS Server for IP phone and NETWORK Elements	خادم إدارة الشبكة (NMS Server) لل IP وعناصر الشبكة	No.	1	42,000	42,000.00
28 20 00.04.05	NMS Workstation	محطة عمل خادم إدارة الشبكة (NMS Worksation)	No.	1	18,660	18,660.00
28 20 00.04.06	Firm Ware, software & licenses	البرامج الثابتة والبرمجيات والتراخيص	Set	1	30,000	30,000.00
28 20 00.04.07	Data Cable	كابل بيانات	Set	1	4,200	4,200.00
28 20 00.04.08	Power Cable	كابل طاقة	Set	1	1,800	1,800.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**717,956.00**

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	TELECOMMUNICATIONS (CONT'D)	**الاتصالات (تكملة)**				
28 20 00	**SECURITY (CONT'D)**	**الأمن (تكملة)**				
28 20 00.05	MSN	إم إس إن				
28 20 00.05.01	Layer 3, 24 Port non-PoE switch10/1000BaseT/LX (-40 deg to +70 deg. Celsius), stack module and associated accessories for utility Telecom Server room	الطبقة 3، 24 منفذ non-poe switch10/1000ceT/LX (-40 درجة إلى +70 درجة. مئوية)، وحدة المكدس والملحقات المرتبطة بها لغرفة خادم الاتصالات	No.	2	42,136	84,272.00
28 20 00.05.02	Layer 2, 24 Port non-PoE switch10/1000BaseT (-40 deg to +70 deg. Celsius), stack module and associated accessories for utility Telecom Server and Security Guard house room	الطبقة 2، 24 منفذ non-poe switch10/1000ccT (-40 درجة إلى +70 درجة. مئوية)، وحدة المكدس والملحقات المرتبطة بها لمرافق خادم الاتصالات وغرفة حارس الامن	No.	6	42,136	252,816.00
28 20 00.05.03	Network Management System Server	خادم نظام إدارة الشبكة	No.	2	111,878	223,756.00
28 20 00.05.04	Network Management System workstation	محطة عمل نظام إدارة الشبكة	No.	1	22,377	22,377.00
28 20 00.05.05	42U rack dimension (W x H x L) 800 x 2000 x 1000 mm	42U حامل أبعاد 800 × 2000 × 1000 (W x H x L) مم	No.	2	6,527	13,054.00
28 20 00.05.06	12U rack dimension (W x H x L) 600 x 625 x 600 mm	12U حامل أبعاد 600 × 625 × 600 (W x H x L) مم	No.	1	2,798	2,798.00
28 20 00.05.07	06C Optical Fiber SM	06C الألياف الضوئية SM	m	1,820	6	10,920.00
28 20 00.05.08	48C Optical Fiber SM	48C الألياف الضوئية SM	m	5,800	29	168,200.00
28 20 00.05.09	48 Core Splice Closure	صندوق غلق الألياف البصرية سعة 48 نواة	No.	7	1,306	9,142.00
28 20 00.05.10	Optical fiber patch cord 5m	سلك تصحيح الألياف الضوئية 5 م	No.	24	150	3,600.00
28 20 00.05.11	Data Cable (STP CAT 6A)	كابل بيانات (STP CAT 6A)	m	10,320	5	51,600.00
28 20 00.05.12	3C Power Cable armored 1.5mm2	كابل كهرباء 3C مصفحة 1.5 مم2	m	10,320	10	103,200.00
28 20 00.05.13	3C Power Cable armored 2.5 mm2	كابل كهرباء 3C مصفحة 2.5 مم2	m	10,320	12	123,840.00
28 20 00.05.14	UTP CAT6A Patch Cord 1m/3m/5m	سلك التصحيح UTP CAT6A 1m/3m/5m	m	23	57	1,311.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالى الصفحة**				**1,070,886.00**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	TELECOMMUNICATIONS (CONT'D)	**الاتصالات (تكملة)**				
28 20 00	**SECURITY (CONT'D)**	**الأمن (تكملة)**				
28 20 00.06	ACCESS CONTROL SYSTEM	نظام التحكم في الوصول				
28 20 00.06.01	Acccss Control Unit	وحدة التحكم في الوصول	No.	5	4,662	23,310.00
28 20 00.06.02	Acccss Card Reader	قارئ بطاقات الوصول	No.	5	94	470.00
28 20 00.06.03	Magnetic Lock	قفل مغناطيسي	No.	5	2,238	11,190.00
28 20 00.06.04	Break Glass	كسر الزجاج	No.	4	374	1,496.00
28 20 00.06.05	Exit Push button	زر ضغط للخروج	No.	5	188	940.00
28 20 00.06.06	Door Sensor	مستشعر الباب	No.	5	188	940.00
28 20 00.06.07	Biometrics Reader	قارئ القياسات الحيوية	No.	8	653	5,224.00
28 20 00.06.08	Smart Card Printer	طابعة البطاقة الذكية	No.	1	9,324	9,324.00
28 20 00.06.09	Card Issue Work Station	بطاقة إصدار محطة العمل	No.	1	14,918	14,918.00
28 20 00.06.10	Photographic Camera with stand	كاميرا التصوير الفوتوغرافي مع الحامل	No.	1	11,189	11,189.00
28 20 00.06.11	Interface modules with CCTV, Fire and other systems	وحدات الواجهة مع أنظمة المراقبة بالفيديو، الحريق وغيرها من النظم	Set	1	47,363	47,363.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**126,364.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES	خدمات المياه والصرف				
	POTABLE WATER NETWORK	شبكة مياه الشرب				
	PIPEWORK-PIPES	أعمال المواسير - المواسير				
33 14 13	High Density Polycthylene pipes PE 100 SDR 11 (PN 16 Bars)	مواسير HDPE PE 100 SDR 11 (PN 16 Bars)				
	50mm Diameter	قطر 50 مم				
33 14 13.01	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	6	72	432.00
33 14 13.02	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	6	93	558.00
33 14 13.03	Depth > 2.50m	عمق > 2.5 م	m	2	113	226.00
	110mm Diameter	قطر 110 مم				
33 14 13.04	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	420	107	44,940.00
33 14 13.05	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	280	126	35,280.00
33 14 13.06	Depth > 2.50m	عمق > 2.5 م	m	10	147	1,470.00
	160mm Diameter	قطر 160 مم				
33 14 13.07	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	50	147	7,350.00
33 14 13.08	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	10	167	1,670.00
33 14 13.09	Depth > 2.50m	عمق > 2.5 م	m	5	186	930.00
	250mm Diameter	قطر 250 مم				
33 14 13.10	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	320	275	88,000.00
33 14 13.11	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	1,310	300	393,000.00
33 14 13.12	Depth > 2.50m	عمق > 2.5 م	m	20	321	6,420.00
33 14 19	VALVES	الصمامات				
	Gate (Sluice) valves (Direct buried)	الصمام البوابي (مدفون)				
33 14 19.01	Gate valves Dia 50 mm	صمام قفل بوابي بقطر 50 مم	No.	1	1,800	1,800.00
33 14 19.02	Gate valves Dia 100 mm	صمام قفل بوابي بقطر 100 مم	No.	12	2,160	25,920.00
33 14 19.03	Gate valves Dia 150 mm	صمام قفل بوابي بقطر 150 مم	No.	17	2,880	48,960.00
33 14 19.04	Gate valves Dia 250 mm	صمام قفل بوابي بقطر 250 مم	No.	9	5,040	45,360.00

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع
انسياب للمقاولات العامة
٢٠٥١٠١٧٠٢٩ س.ت
انسياب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	Air Valves	صمامات الهواء				
33 14 19.05	Air valves with Dia 50 mm	محابس هواء بقطر 50 مم	No.	1	9,600	9,600.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالى الصفحة**				**711,916.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES (CONT'D)	خدمات المياه والصرف (تكملة)				
	POTABLE WATER NETWORK (CONT'D)	شبكة مياه الشرب (تكملة)				
33 14 19	VALVES (CONT'D)	الصمامات (تكملة)				
	Washout valves	صمامات الغسيل				
33 14 19.06	Washout valve Dia 100 mm	صمام غسيل بقطر 100 مم	No.	2	9,600	19,200.00
	Fire Hydrant	فوهات حريق				
33 14 19.07	3-outlet fire hydrant (2 x 2.5 inch and 1 x 4.5 inch) in the form of a separate dry vacuum cylinder, complete according to drawings.	فوهة حريق 3 مخارج (مخرجين قياس 2.5 بوصة ومخرج قياس 4.5 بوصة) على شكل اسطوانة مفرغة جافة قابلة للإنفصال، كاملة وفقا للرسومات.	No.	17	11,400	193,800.00
33 14 13	Valve chambers - Civil Works	غرف تفتيش الصمامات - الأعمال المدنية				
	Wash out chambers	غرف تفتيش للتنظيف (الغسيل)				
33 14 13.01	Wash out chamber (2500x 2500mm)	غرفة غسيل (2500 x 2500 مم)	No.	2	24,000	48,000.00
	Air Valve chambers	غرف صمامات الهواء				
33 14 13.02	Air valve chamber (1000x 1000 mm)	غرفة صمام الهواء (1000 x 1000 مم)	No.	1	12,000	12,000.00
	Flow Meter Valve chambers	غرف عداد قياس التدفق				
33 14 13.03	Flow meter chamber (1500x 2500 mm)	غرفة عداد قياس التدفق (1500 x 2500 مم)	No.	1	24,000	24,000.00
40 71 00	Flow Meter	عداد قياس التدفق				
40 71 00.01	Flow meter dia 100 mm	عداد قياس التدفق بقطر 100 مم	No.	1	30,600	30,600.00
33 16 00	STORAGE TANKS	خزانات التخزين				
33 16 00.01	Glass Fused Bolted (GLS) 1500 m3 Tank with associated accessories & manufacturer recommendation for the foundation	خزان معدني مبطن بالزجاج محكم الغلق (GLS) سعة 1500 م3 شامل الملحقات الخاصة به و توصيات المصنع للقواعد	No.	1	615,094	615,094.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**942,694.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES (CONT'D)	خدمات المياه والصرف (تكملة)				
	TREATED SEWAGE EFFLUENT (TSE)	شبكة مياه المعالجة				
	PIPEWORK-PIPES	أعمال المواسير - المواسير				
33 14 13	High Density Polyethylene pipes PE 100 SDR 17 (PN 10 Bars)	مواسير من البولي ايثيلين العالي الكثافة PE 100 SDR 17 (PN 10)				
	50mm Diameter	قطر 50 مم				
33 14 13.1	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	10	86	860.00
33 14 13.2	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	5	106	530.00
33 14 13.3	Depth > 2.50m	عمق > 2.5 م	m	2	126	252.00
	110mm Diameter	قطر 110 مم				
33 14 13.4	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	920	110	101,200.00
33 14 13.5	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	280	129	36,120.00
33 14 13.6	Depth > 2.50m	عمق > 2.5 م	m	20	149	2,980.00
	125mm Diameter	قطر 125 مم				
33 14 13.7	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	70	114	7,980.00
33 14 13.8	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	45	135	6,075.00
33 14 13.9	Depth > 2.50m	عمق > 2.5 م	m	10	138	1,380.00
	160mm Diameter	قطر 160 مم				
33 14 13.10	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	850	142	120,700.00
33 14 13.11	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	260	162	42,120.00
33 14 13.12	Depth > 2.50m	عمق > 2.5 م	m	25	183	4,575.00
	200mm Diameter	قطر 200 مم				
33 14 13.13	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	60	186	11,160.00
33 14 13.14	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	40	207	8,280.00
33 14 13.15	Depth > 2.50m	عمق > 2.5 م	m	8	228	1,824.00
33 14 19	VALVES	الصمامات				
	Gate (Sluice) valves (Direct buried)	الصمام البوابي (مدفون)				

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
للإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
33 14 19.01	Gate valves dia 50 mm	صمام قفل بوابي بقطر 50 مم	No.	1	1,800	1,800.00
33 14 19.02	Gate valves dia 100 mm	صمام قفل بوابي بقطر 100 مم	No.	14	2,160	30,240.00
33 14 19.03	Gate valves dia 150 mm	صمام قفل بوابي بقطر 150 مم	No.	5	2,880	14,400.00
33 14 19.04	Gate valves dia 200 mm	صمام قفل بوابي بقطر 200 مم	No.	2	5,040	10,080.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**402,556.00**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES (CONT'D)	خدمات المياه والصرف (تكملة)				
	TREATED SEWAGE EFFLUENT (TSE) (CONT'D)	شبكة مياه المعالجة (تكملة)				
33 14 19	VALVES (CONT'D)	الصمامات (تكملة)				
	Air Valves	صمامات الهواء				
33 14 19.5	Air valves with dia 50 mm	محابس هواء بقطر 50 مم	No.	1	9,600	9,600.00
	Washout valves	صمامات الغسيل				
33 14 19.6	Washout valve dia 100 mm	صمام غسيل بقطر 100 مم	No.	2	9,600	19,200.00
33 14 13	Valve chambers - Civil Works	غرف تفتيش الصمامات - الأعمال المدنية				
	Wash out chambers	غرف تفتيش للتنظيف (الغسيل)				
33 14 13.01	Wash out chamber (2500x 2500mm)	غرفة غسيل (2500 x2500 مم)	No.	2	24,000	48,000.00
	Air Valve chambers	غرف صمامات الهواء				
33 14 13.02	Air valve chamber (1000x 1000 mm)	غرفة صمام الهواء (1000 x1000 مم)	No.	1	15,600	15,600.00
	Flow Meter Valve chambers	غرف عداد قياس التدفق				
33 14 13.03	Flow meter chamber (1500x 3000 mm)	غرفة عداد قياس التدفق (3000 x1500 مم)	No.	1	24,000	24,000.00
40 71 00	Flow Meter	عداد قياس التدفق				
40 71 00.01	Flow meter dia 150 mm	عداد قياس التدفق بقطر150 مم	No.	1	42,000	42,000.00
33 16 00	STORAGE TANKS	خزانات التخزين				
33 16 00.01	Glass Fused Bolted (GLS) 1500 m3 Tank with associated accessories & manufacturer recommendation for the foundation	خزان معدني مبطن بالزجاج محكم الغلق (GLS) سعة 1500 م3 شامل الملحقات الخاصة به و توصيات المصنع للقواعد	No.	1	615,094	615,094.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**773,494.00**

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
أنساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES (CONT'D)	**خدمات المياه والصرف (تكملة)**				
32 80 00	**IRRIGATION SYSTEM**	**نظام شبكة الري**				
	Supply, install and testing, design, preparation shop drawings for complete irrigation system as per standard specification and and drawings	توريد وتركيب واختبار وتصميم وعمل المخططات التنفيذية لكامل نظام الري شامل كل ما يلزم لإنهاء البند طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية				
33 14 11	**HDPE Pipes**	**مواسير بولي اثيلين عالي الكثافة**				
33 14 11.01	pipe line O.D 32 mm PN 10, in depth 0 to 1.5 m	مواسير قطر 32 مم عمق 0 إلى 1.5 م - 10 بار	m	3,350	30	100,500.00
33 14 11.02	pipe line O.D 40 mm PN 10, in depth 0 to 1.5 m	مواسير قطر 40 مم عمق 0 إلى 1.5 م - 10 بار	m	1,850	42	77,700.00
33 14 11.03	pipe line O.D 50 mm PN 10, in depth 0 to 1.5 m	مواسير قطر 50 مم عمق 0 إلى 1.5 م - 10 بار	m	250	60	15,000.00
33 14 19	**Gate Valve including valve box**	**محبس بوابة شاملا صندوق الصمامات**				
33 14 19.01	Gate valve 50 mm PN16	محبس بوابي قطر 50 مم - 16 بار	No.	7	1,440	10,080.00
33 14 19	**Buried Valves**	**محابس مدفونة**				
33 14 19.02	Direct Burried Gate valve 40 mm PN16	محبس بوابي مدفون قطر 40 مم - 16 بار	No.	12	1,440	17,280.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**220,560.00**

MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES (CONT'D)	**خدمات المياه والصرف (تكملة)**				
	IRRIGATION SYSTEM (CONT`D)	**نظام شبكة الري (يتبع)**				
33 14 19	Bulbblers and Sprinklers	البابلر والرشاشات				
33 14 19.03	Pressure-compensating bubblers 110 Lit/Hr	بابلر مضغوطه 110 لتر بالساعه	No.	850	17	14,450.00
34 14 19.04	Flushing Bronze gate valve dia 1.5" inside PVC box	محابس غسيل من البرونز مقاس 1.5 بوصة داخل صندوق PVC	No.	19	1,800	34,200.00
34 14 19.05	Air release valve 1.5" inside PVC box	محابس هواء 1.5 بوصة داخل صندوق PVC	No.	19	1,800	34,200.00
34 14 19.06	Extra flexible pressure compensating on surface inline dripline`s, O.D. is 16.1 mm	توريد وتركيب لبات تنقيط سطحية ممتدة عالية المرونة معوضه للضغط قطر الخارجي ١٦,١ مم	m	12,000	15	180,000.00
34 14 19.07	Electrical Solenoid Valve (1.5") inside PVC box	محبس سولينويد بمنظم ضغط (1.5") داخل صندوق PVC	No.	12	1,440	17,280.00
34 14 19.08	Electrical Solenoid Valve (2") inside PVC box	محبس سولينويد بمنظم ضغط (2") داخل صندوق PVC	No.	7	1,800	12,600.00
34 14 19.09	Quick coupling valve 1" inside a round valve box 10" size with a manual gate valve, hose swivel and key with all accessories	صمام ربط سريع مقاس 1 بوصة داخل صندوق دائري مقاس 10 بوصة ومزود بمحبس يدوي نحاسي 1 بوصة مع كوع و مفتاح مع جميع القطع اللازمة	No.	53	3,000	159,000.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**451,730.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES (CONT'D)	**خدمات المياه والصرف (تكملة)**				
	IRRIGATION SYSTEM (CONT`D)	**نظام شبكة الري (يتبع)**				
32 80 00	Irrigation Control System	نظام التحكم في الري				
32 80 00.01	Advanced Irrigation controller subject to client approval, can connect with Centarl Control system and cabable to integrate with Smart City systems,BMS or Scada system ,Can record the real flow rate per stations	جهاز تحكم متقدم حسب اعتماد المالك، يمكنه الاتصال بنظام التحكم المركزي وقادر على التكامل مع أنظمة المدينة الذكية أو نظام BMS أو نظام Scada ، يمكنه تسجيل معدل التدفق الحقيقي لكل محطة	No.	1	30,000	30,000.00
32 80 00.02	Decoder cables 12 AWG between valves and controllers, The cables shall be pulled through 32Ø UPVC conduit and inspection 10" round valve box every 100 meters, as per standard specification and drawings	كابل مزدوج ميروم AWG 12 بين الصمامات وأجهزة التحكم ، يجب سحب الكابلات من خلال مواسير 32Ø UPVC وا صندوق صمام دائري كل 100 متر للفحص	m	3,500	12	42,000.00
32 80 00.03	Preparing the irrigation program for the entire system and providing technical services for monitoring and controlling the central irrigation systems by linking the controller with the Main Program System (by GSM). item includes providing the possibility of communication for all controllers with full control of irrigation schedules from anywhere through mobile devices or computer, with displaying an interactive map of the locations of the controllers and solenoid valves according to their locations inside the industrial city, which allows the ability to present the controller's operational status, change settings, receive instant notifications of system alarms, display alarm logs, display weather forecasts based on the controller's location, automatic watering adjustments based on weather forecasts...etc. The item also includes preparing the necessary training for the operation and maintenance official in the city, according to the detailed specifications and executive plans.	أعداد برنامج الري للنظام بالكامل و توفير الخدمات الفنيه للمراقبة و التحكم في انظمه الري المركزيه وربط الكونترولر ببرنامج التحكم المركزي (بواسطه جي اس ام)، و البند يشمل توفير إمكانية الاتصال لجميع الكونترولر ، والتحكم الكامل في جداول الري ، والتحكم من أي مكان من خلال الأجهزة المحمولة أو الكمبيوتر مع عرض خريطة تفاعلية لمواقع الكونترولر والمحابس الكهربانية طبقا لمواقعها الجغرافية بالمدينة الصناعية مما يتيح إمكانية عرض الحالة التشغيليه للكونترولر بالاضافه لتغيير الاعدادات وتلقي الإخطارات الفوريه بإنذارات النظام وعرض سجلات الإنذارات وعرض توقعات الطقس بناء على موقع وحدة التحكم ، وتعديلات الري التلقائية بناء على توقعات الطقس ...الخ. و يشمل البند أيضا إعداد التدريب اللازم لمسؤول التشغيل والصيانة بالمدينة حسب المواصفات والمخططات التنفيذية والتفصيلية	Item	1	36,000	36,000.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالى الصفحة**				**108,000.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES (CONT'D)	**خدمات المياه والصرف (تكملة)**				
	SEWERAGE NETWORK	**شبكة الصرف الصحي**				
	PIPEWORK-PIPES	أعمال المواسير - المواسير				
33 31 00	Glass Reinforced Plastic (GRP): SN 5000 up to depth 3.5 m SN 10000 depth more than 3.5 m	مواسير GRP: الصلابة 5000 حتى عمق 3.5 م الصلابة 10000 لأي عمق أكثر من 3.5				
	150mm Diameter	قطر 150 مم				
33 31 00.01	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	40	243	9,720.00
33 31 00.02	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	246	260	63,960.00
33 31 00.03	Depth > 2.50m	عمق > 2.5 م	m	10	398	3,980.00
	200mm Diameter	قطر 200 مم				
33 31 00.04	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	22	278	6,116.00
33 31 00.05	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	1,600	298	476,800.00
33 31 00.06	Depth Between 2.50m to 3.50m	عمق 2.5 - 3.5 م	m	75	435	32,625.00
33 31 00.07	Depth > 3.50m	عمق > 3.5 م	m	15	461	6,915.00
33 14 13.01	HDPE Force Main (PE 100, SDR 11, PN 16 bar) DN 160 mm diameter, in trenches depth: 0- 1.5m	ماسورة ضغط بقطرأسمى 160 مم (PE 100, SDR 11, PN 16 bar) تركب فى خنادق بعمق من صفر-1.5 م	m	25	304	7,600.00
33 14 13.02	HDPE Force Main (PE 100, SDR 11, PN 16 bar) DN 160 mm diameter, in trenches depth: 1.51- 2.5m	ماسورة ضغط بقطرأسمى 160 مم (PE 100, SDR 11, PN 16 bar) تركب فى خنادق بعمق من 1.51-2.5 م	m	40	334	13,360.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالى الصفحة**				**621,076.00**

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
أنساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES (CONT'D)	خدمات المياه والصرف (تكملة)				
	SEWERAGE NETWORK	شبكة الصرف الصحي				
33 05 13	MANHOLES	المطابق				
	Internal Diameter : 1200 mm	مطابق بقطر داخلي 1200 مم				
33 05 13.01	Depth: 0 - 1.5m	عمق 0 - 1.5 م	No.	2	10,301	20,602.00
33 05 13.02	Depth: 1.51 - 2.5m	عمق 1.51 - 2.5 م	No.	35	1,184	41,440.00
33 05 13.03	Depth: 2.51 - 3.5m	عمق 2.51 - 3.5 م	No.	2	16,940	33,880.00
33 05 13.04	Depth > 3.50m	عمق > 3.5 م	No.	1	20,054	20,054.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**115,976.00**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES (CONT'D)	**خدمات المياه والصرف (تكملة)**				
	STORMWATER NETWORK	**شبكة صرف مياه الأمطار**				
	CLASS I: PIPEWORK-PIPES	الفئة (I): أعمال المواسير - المواسير				
33 42 11	Circular pipes (UPVC)	المواسير الدائرية (UPVC)				
	300mm Diameter	قطر 300 مم				
33 42 11.01	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	95	434	41,230.00
33 42 11.02	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	2,819	495	1,395,405.00
33 42 11.03	Depth > 2.50m	عمق > 2.5 م	m	15	556	8,340.00
33 42 11	Circular pipes (GRP) SN 5000 up to depth 3.5 m SN 10000 depth more than 3.5 m	المواسير الدائرية (GRP) الصلابة 5000 حتى عمق 3.5 م الصلابة 10000 لأي عمق أكثر من 3.5				
	400mm Diameter	قطر 400 مم				
33 42 11.04	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	548	461	252,628.00
33 42 11.05	Depth Between 2.50m to 3.50m	عمق 2.5 - 3.5 م	m	439	598	262,522.00
33 42 11.06	Depth > 3.50m	عمق > 3.5 م	m	15	626	9,390.00
	500mm Diameter	قطر 500 مم				
33 42 11.07	Depth Between 2.50m to 3.50m	عمق 2.5 - 3.5 م	m	191	690	131,790.00
33 42 11.08	Depth > 3.50m	عمق > 3.5 م	m	15	725	10,875.00
	600mm Diameter	قطر 600 مم				
33 42 11.09	Depth Between 0m to 1.50m	عمق 0 - 1.5 م	m	28	633	17,724.00
33 42 11.09	Depth Between 1.50m to 2.50m	عمق 1.5 - 2.5 م	m	10	670	6,700.00
33 42 11.10	Depth Between 2.50m to 3.50m	عمق 2.5 - 3.5 م	m	94	780	73,320.00
33 42 11.11	Depth > 3.50m	عمق > 3.5 م	m	7	809	5,663.00
	700mm Diameter	قطر 700 مم				
33 42 11.12	Depth Between 2.50m to 3.50m	عمق 2.5 - 3.5 م	m	121	893	108,053.00
33 42 11.13	Depth > 3.50m	عمق > 3.5 م	m	15	926	13,890.00

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	800mm Diameter	قطر 800 مم				
33 42 11.14	Depth Between 3.50m to 4.50m	عمق 3.5 - 4.5 م	m	371	1,038	385,098.00
33 42 11.15	Depth > 4.50m	عمق > 4.5 م	m	15	1,074	16,110.00
	900mm Diameter	قطر 900 مم				
33 42 11.16	Depth Between 3.50m to 4.50m	عمق 3.5 - 4.5 م	m	737	1,144	843,128.00
33 42 11.17	Depth > 4.50m	عمق > 4.5 م	m	25	1,208	30,200.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**3,612,066.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES (CONT'D)	خدمات المياه والصرف (تكملة)				
	STORMWATER NETWORK (CONT'D)	شبكة صرف مياه الأمطار (تكملة)				
	CLASS K: PIPEWORK-MANHOLES AND PIPEWORK ANCILLARIES	الفئة (K): أعمال المواسير - المطابق وملحقات أعمال المواسير				
33 05 39	Inlet Manholes	مطابق من الخرسانة لدخول المياه				
	1200mm Diameter	قطر 1200 مم				
33 05 39.01	MH depth 1.5 - 2.5m	مانهول بعمق 1.5-2.5 م	No.	20	11,835	236,700.00
33 05 39.02	MH depth 2.5 - 3.5m	مانهول بعمق 2.5-3.5 م	No.	17	16,940	287,980.00
33 05 39.03	MH depth > 3.50m	مانهول بعمق > 3.5 م	No.	1		
	1500mm Diameter	قطر 1500 مم				
33 05 39.04	MH depth 2.5 -3.5m	مانهول بعمق 2.5-3.5 م	No.	2	21,870	43,740.00
33 05 39.05	MH depth > 3.50m	مانهول بعمق > 3.5 م	No.	1	25,712	25,712.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**594,132.00**

MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	WET UTILITIES (CONT'D)	**خدمات المياه والصرف (تكملة)**				
	STORMWATER NETWORK (CONT'D)	**شبكة صرف مياه الأمطار (تكملة)**				
	CLASS K: PIPEWORK-MANHOLES AND PIPEWORK ANCILLARIES (CONT'D)	الفئة (K): أعمال المواسير - المطابق وملحقات أعمال المواسير (تكملة)				
	Catch Basins	مصائد الامطار				
33 05 39.06	Single Catch Basin 1000mm x 1000mm	مصيدة مطر فردية مقاس 1000 x1000 مم	No.	197	7,800	1,536,600.00
33 05 39.07	Double Catch Basin 1200mm x 2300mm	مصيدة مطر مزدوجة مقاس 1200 x2300 مم	No.	4	10,200	40,800.00
31 20 00	Finished grouted riprap for Pond 300mm as per drawings	أعمال التكسية الحجرية (riprap) لسطح البحيرة 300 مم كما هو موضح في المخططات	m2	3,720	120	446,400.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**2,023,800.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS	**مباني المرافق**				
	CAST IN PLACE CONCRETE	الخرسانة المصبوبة في الموقع				
03 30 00.02	Supply and cast in place lean concrete, Minimum Compressive Strength after 28 days (fc' = 20 Mpa) as per the drawing and specifications including formworks and curing.	توريد وصب خرسانة عادية بمقاومة تصل الى 20ميجاباسكال بعد 28 يوم وبالأبعاد والمناسيب الموضحة على الرسومات التنفيذية طبقا للمواصفات و المخططات شاملا البند الشدات بأنواعها والعدد والأدوات والإختبارات المختلفة والصب والحماية والمعالجة وتقديم جيمع مخططات الورشة وكل ما يلزم لإنهاء البند على أكمل وجه للعناصر التالية:				
03 30 00.02.01	*100 mm thickness lean concrete under the foundation*	خرسانة عادية بسمك 100 مم تحت القواعد	m3	166	420	69,720.00
03 30 00.03	Supply and cast in place reinforced concrete, Minimum Compressive Strength after 28 days (fc' = 35 Mpa) as per the drawing and specs, including formworks & curing & testing and reinforcement.	توريد وصب خرسانة مسلحة بمقاومة تصل الى35 ميجاباسكال أى بعد 28 يوم وبالأبعاد والمناسيب الموضحة على الرسومات التنفيذية طبقا للمواصفات حسب المحدد بالمخططات شاملا حديد التسليح كما يشمل البند الشدات بأنواعها والعدد والأدوات والإختبارات المختلفة والصب والحماية والمعالجة وتقديم جيمع مخططات الورشة وكل ما يلزم لإنهاء البند على أكمل وجه للعناصر التالية:				
03 30 00.03.01	*Foundation*	القواعد	m3	523	1,440	753,120.00
03 30 00.03.02	*Grade Beams*	كمرات ارضية	m3	308	1,440	443,520.00
03 30 00.03.03	*Slab on grade*	البلاطات الارضية	m3	80	1,440	115,200.00
03 30 00.03.04	*Walls*	الحوائط	m3	48	1,560	74,880.00
03 30 00.03.05	*Beams*	الكمرات	m3	51	1,440	73,440.00
03 30 00.03.06	*Columns*	الأعمدة	m3	92	1,440	132,480.00
03 30 00.03.07	*Slabs*	البلاطات	m3	140	1,440	201,600.00
03 30 00.03.08	Lightweight Concrete Roof insulation as per Architect's specification	عزل سقف من الخرسانة خفيفة الوزن وفقا لمواصفات المعماري	m2	585	54	31,590.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**1,895,550.00**

MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب
ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مباني المرافق (تكملة)**				
	BRICKWORK	أعمال البناء بالطوب				
04 01 00	Supply and install CMU walls including bedding mortar, reinforcement, pointing, lintels, all accessories and fittings; as per drawings and specification	توريد وتنفيذ جدران من بلوكات اسمنتية والبند يشمل المونة والتسليح والتكحيل والأعتاب وكل ما يلزم من اكسسوارات ولوازم التثبيت طبقا للمخططات والمواصفات				
04 01 00.01	Hollow Concrete masonry unit, 100 mm thick wall for internal block	بلوكات خرسانية سمك 100 مم (للحوائط الداخلية)	m2	3	96	288.00
04 01 00.02	Hollow Concrete masonry unit, 150 mm thick wall for internal block	بلوكات خرسانية سمك 150 مم (للحوائط الداخلية)	m2	355	120	42,600.00
04 01 00.03	Insulated brickwork. with expanded polystyrene 200mm thick for External block	أعمال البناء بالطوب المعزول بمادة بوليستيرين سمك 200 مم (للحوائط الخارجية)	m2	368	132	48,576.00
04 01 00.04	Hollow Concrete masonry unit, 300 mm thick wall for External block	بلوكات خرسانية 300 مم (للحوائط الخارجية)	m2	373	144	53,712.00
	THERMAL & MOISTURE PROTECTION	الحماية الحرارية والرطوبة				
07 10 00	Water Proofing System	نظام العزل المائي				
	Supply and apply waterproofing system in accordance to the drawings and specifications complete with joint filler and screed fillet	توريد وتطبيق نظام العزل المائي وفقًا للرسومات والمواصفات، مع تضمين مادة تعبئة الفواصل ومنحدر تسوية (Screed Fillet).				
07 10 00.01	2 perpendicular layers of cold bitumen coats	طبقتان متعامدتان من طلاء البيتومين البارد.	m2	3,215	12	38,580.00
07 10 00.02	2 layer of 4mm HDPE membrane, 2 perpendicular layers cold bitumen coats	طبقتان من غشاء HDPE بسماكة 4 مم، مع طبقتين متعامدتين من طلاء البيتومين البارد.	m2	585	54	31,590.00
07 10 00.03	1 layer EPOXY Paint 300 micron	طبقة واحدة من طلاء الإيبوكسي بسماكة 300 ميكرون.	m2	585	48	28,080.00
07 10 00.04	Membrane fully bonded to prime deck and upstand	غشاء عازل مثبت بالكامل على السطح التمهيدي والجوانب المرتفعة.	m2	585	54	31,590.00
07 10 00.05	Geotextile Filter membrane uv resistance	غشاء ترشيح منسوج جيوتكستايل مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.	m2	585	6	3,510.00
07 10 00.06	85mm thick thermal insulation	عزل حراري بسماكة 85 مم.	m2	585	42	24,570.00
07 10 00.07	1.5mm thick epdm waterproofing membrane	غشاء عازل للماء من EPDM بسماكة 1.5 مم.	m2	585	36	21,060.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**324,156.00**

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مبانى المرافق (تكملة)**				
08 10 00	Doors	أبواب				
08 14 00.01	D1 - 1100 mm width x 2200 mm height	D1 - ارتفاع 2200 مم X عرض 1100 مم	No.	2	3,195	6,390.00
08 11 00.02	D2 - 1070 mm width x 2225 mm height	D2 - ارتفاع 2225 مم X عرض 1070 مم	No.	4	3,178	12,712.00
08 14 00.03	D3 - 1200 mm width x 3000 mm height	D3 - ارتفاع 3000 مم X عرض 1200 مم	No.	2	4,752	9,504.00
08 14 00.04	D4 - 1800 mm width x 3000 mm height	D4 - ارتفاع 3000 مم X عرض 1800 مم	No.	2	7,128	14,256.00
08 11 00.05	Roller Shuter - 3000mm width x 4000mm height	Roller Shuter - ارتفاع 4000 مم X عرض 3000 مم	No.	1	15,840	15,840.00
08 11 00.06	D1' 1900mm width x 2950mm height	D1' - ارتفاع 2950 مم X عرض 1900 مم	No.	1	7,399	7,399.00
08 14 00.07	D2' 1200mm width x 2150mm height	D2' - ارتفاع 2150 مم X عرض 1200 مم	No.	3	3,406	10,218.00
08 14 00.08	D3' 800mm width x 2050mm height	D3' - ارتفاع 2050 مم X عرض 800 مم	No.	1	2,165	2,165.00
08 14 00.09	D4' 1700mm width x 2050mm height	D4' - ارتفاع 2050 مم X عرض 1700 مم	No.	1	4,601	4,601.00
08 50 00	Windows	النوافذ				
08 50 00.01	1500 mm width x 1200 mm high (W01)	W01 - ارتفاع 1200 مم X عرض 1500 مم	No.	2	2,160	4,320.00
08 50 00.02	1200 mm width x 1200 mm high (W02)	W02 - ارتفاع 1200 مم X عرض 1200 مم	No.	1	1,728	1,728.00
08 50 00.03	1000 mm width x 2400 mm high (L1)	L1 - ارتفاع 2400 مم X عرض 1000 مم	No.	5	2,880	14,400.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالى الصفحة**				**103,533.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مباني المرافق (تكملة)**				
		التشطيبات				
	FINISHES					
	EXTERNAL FINISHES	التشطيبات الخارجية				
09 70 00	Wall Finishes	التشطيبات الحوائط				
09 70 00.01	Supply and install External plastering to walls and columns min. 15mm thick with cement mortar of specified grade including galvanized mesh, corner beads, angle beads, CE bonds to rough and smooth plaster complete the work as per drawing & specification.	توريد وتنفيذ لياسة خارجية للحوائط والأعمدة بحد أدنى سمك 15 مم طبقا للمواصفات والسعر يشمل جميع المواد والإكسسوارات من الحديد المجلفن والمعالجة والسقالات والمونه ومواد الربط للياسة الخشنة والناعمة جميع ما يلزم لتنفيذ البند حسب أصول الصناعة كما هو موضح بالمخططات والمواصفات	m2	2,340	36	84,240.00
09 70 00.02	Supply and install 2 coats of weatherproof paint at walls including one prime coat and two coats and putty to give smooth Surface as a base for paint including fiberglass tape to joints and all other accessories as per manufacturers approved specification	توريد وتركيب طبقتين من الطلاء المقاوم للعوامل الجوية على الحوائط بما في ذلك طبقة أساسية وطبقتين ومعجون لإعطاء سطح أملس كقاعدة للطلاء بما في ذلك شريط الألياف الزجاجية للفواصل وجميع الملحقات الأخرى ووفقا للمخططات المعتمدة أو حسب توجيهات المهندس	m2	2,340	48	112,320.00
	INTERNAL FINISHES	التشطيبات الداخلية				
09 70 00	Wall Finishes	التشطيبات الحوائط				
09 70 00.03	Supply and install internal plastering to walls and columns min. 15mm thick with cement mortar of specified grade including galvanized mesh, corner beads, angle beads, CE bonds to rough and smooth plaster complete the work as per drawing & specification.	توريد وتنفيذ لياسة داخلية للحوائط والأعمدة بحد أدنى سمك 15 مم طبقا للمواصفات والسعر يشمل جميع المواد والإكسسوارات من الحديد المجلفن والمعالجة والسقالات والمونه ومواد الربط للياسة الخشنة والناعمة جميع ما يلزم لتنفيذ البند حسب أصول الصناعة كما هو موضح بالمخططات والمواصفات	m2	1,300	36	46,800.00
09 70 00.04	Supply and install 2 coats of epoxy paint at walls including one prime coat and two coats and putty to give smooth Surface as a base for paint including fiberglass tape to joints and all other accessories as per manufacturers approved specification	توريد وتركيب طبقتين من الطلاء المقاوم للعوامل الجوية على الحوائط بما في ذلك طبقة أساسية وطبقتين ومعجون لإعطاء سطح أملس كقاعدة للطلاء بما في ذلك شريط الألياف الزجاجية للفواصل وجميع الملحقات الأخرى ووفقا للمخططات المعتمدة أو حسب توجيهات المهندس	m2	1,247	48	59,856.00
09 60 00	Floor Finishes	التشطيبات الأرضيات				
09 60 00.01	Supply and install 300*300mm glazed ceramic wall tiles on cement mortar and including rough and smooth plaster, galvanized mesh, corner beads, angle beads, CE bonds	توريد وتركيب بلاط سيراميك مزجج مقاس 300*300 مم على ملاط أسمنتي، بما في ذلك اللياسة الخشنة والناعمة ، وشبك مجلفن، وزوايا للركن، وزوايا للزاوية، وروابط CE	m2	37	72	2,664.00
09 60 00.02	Acid Proof Tiles	بلاط مقاوم للأحماض	m2	25	180	4,500.00
09 60 00.03	Supply and install 600*600mm porcelain tiles with approved quality on 30 mm mortar including sand fill material as approved by the Client	توريد وتركيب بلاط بورسلين مقاس 600*600 مم بجودة معتمدة على ملاط بسمك 30 مم، بما في ذلك مادة رملية للتعبئة كما وافق عليها العميل	m2	131	72	9,432.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**319,812.00**

شركة انساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	مبانى المرافق (تكملة)				
	FINISHES (CONT'D)	التشطيبات (تكملة)				
	INTERNAL FINISHES (CONT'D)	التشطيبات الداخلية (تكملة)				
09 50 00	Ceiling Finishes	التشطيبات السقف				
09 50 00.01	Supply and install 12.5mm thk. gypsum board suspended ceiling including suspension system, paints as required specification and material as approved by the Client including frames supports, access openings and all other accessories to complete as shown in the drawings and specification.	توريد وتركيب سقف معلق من اللوح الجبسي بسمك 12.5 مم، بما في ذلك نظام التعليق، والدهانات حسب المواصفات المطلوبة، والمواد المعتمدة من قبل العميل، بما في ذلك الإطارات والدعائم، وفتحات الوصول، وجميع الملحقات الأخرى لإكمال العمل كما هو موضح في الرسومات والمواصفات.	m2	165	96	15,840.00
09 50 00.02	acoustical tiles suspended ceiling 600x600mm concealed metal suspension system as required specification and material as approved by the Client including frames supports, access openings and all other accessories to complete as shown in the drawings and specification.	بلاطات سقف معلق عازل للصوت مقاس 600 × 600 مم مع نظام تعليق معدني مخفي حسب المواصفات المطلوبة، والمواد المعتمدة من قبل العميل، بما في ذلك الإطارات والدعائم، وفتحات الوصول، وجميع الملحقات الأخرى لإكمال العمل كما هو موضح في الرسومات والمواصفات.	m2	26	180	4,680.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**20,520.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مبانى المرافق (تكملة)**				
10 44 16	**FIRE EXTINGUISHERS**	**طفايات الحريق**				
10 44 16.1	4.5 KG CO2 Type Fire Extinguishers	طفايات حريق من نوع ثاني أكسيد الكربون سعة 4.5 كجم	No.	6	3,000	18,000.00
10 44 16.2	6 KG ABC Type Fire Extinguishers	طفايات حريق من النوع ABC سعة 6 كجم	No.	6	4,200	25,200.00
21 05 00	**Fire Water Pipe Line**	**مواسير الحريق**				
21 05 00.1	100 mm dia.	قطر 100 مم	m	1	180	180.00
21 05 00.2	150 mm dia.	قطر 150 مم	m	2	240	480.00
21 05 00.3	200 mm dia.	قطر 200 مم	m	2	300	600.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالى الصفحة**				**44,460.00**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مبانى المرافق (تكملة)**				
	SANITARY DRAINAGE & PLUMBING SYSTEM	نظام الصرف الصحي & السباكة				
22 40 00	Fixtures	تركيبات				
22 40 00.01	Supply and installation of western water closet, flush tank type, heavy duty, one piece SASO certified, approval of client, dimesion not less than 40 cm width, 68 cm length including all other accessories as per drawings and specification	توريد وتركيب مرحاض افرنجي قطعة واحدة من النوع ذات التحمل العالي مع خزان دفاق (معتمد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ساسو) وحسب العينة المعتمدة بواسطة المالك ويكون بطول 68 سم وعرض لا يقل عن 40 سم شامل جميع الملحقات والإكسسوارات حسب المخططات والمواصفات	No.	5	1,800	9,000.00
22 40 00.02	Supply and installation of urinal, heavy duty, one piece SASO certified, approval of client, including all other accessories as per drawings and specification	توريد وتركيب مرحاض متين من قطعة واحدة معتمد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بموافقة العميل، بما في ذلك جميع الملحقات الأخرى وفقًا للرسومات والمواصفات	No.	2	1,800	3,600.00
22 40 00.03	Supply and installation of Bib tap with Perenial Hose (BPH) with stainless steel flexible hose and cast brass chromeplated hand including all other accessories to complete as per drawing and specification.	توريد وتركيب شطاف رشاش مع الخرطوم المرن (BPH) من الاستانلس ستيل واليد من النحاس المطلى بالكروم لزوم دورات المياه شامل جميع الملحقات والإكسسوارات وعناصر التثبيت وكل ما يلزم لتنفيذ البند على أكمل وجه حسب المخططات والمواصفات	No.	5	240	1,200.00
22 40 00.04	Supply, installation, testing and commissioning of Lavatory / wash basin with counter for toilets, built in soap dispenser, mixer, single lever arm including all accessories as per drawings and specification and to the approval of the client	توريد وتركيب حوض مغسلة ايدي للحمامات شامل الاكسسوارات والمحابس والوصلات المرنة و الخلاطات والكاونتر بموزع الصابون بالابعاد المطلوبة ونظام تثبيت الكاونتر بالحائط والبلاط والرخام وذلك حسب النوع المعتمد من قبل المالك ووفقا للمخططات والمواصفات	No.	2	1,800	3,600.00
22 40 00.05	Provide and install paper towel dispenser, surface mounted, satin finish stainless steel as per approved sample including accessories.	توريد وتركيب موزع مناديل ورقية، مثبت على السطح، مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بلمسة نهائية ساتان وفقًا للعينة المعتمدة بما في ذلك الملحقات.	No.	5	300	1,500.00
22 40 00.06	Provide and install mirror as per approved sample including frames, backing and all accessories to complete.	توريد وتركيب المرآة حسب العينة المعتمدة بما في ذلك الإطارات والدعامة وجميع الملحقات لإكمالها.	No.	2	960	1,920.00
22 40 00.07	Provide and install towel ring, surface mounted, satin finish stainless steel as per approved sample including accessories.	توريد وتثبيت حلقة منشفة، مثبتة على السطح، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بلمسة نهائية ساتان وفقًا للعينة المعتمدة بما في ذلك الملحقات.	No.	5	144	720.00
23 40 00.08	Hose Bib	صنبور	No.	2	240	480.00
24 40 00.09	Retarding Chamber	غرفة التثبيط	No.	1	1,800	1,800.00
24 40 00.10	Inspection Chamber	غرفة تفتيش	No.	2	3,600	7,200.00
22 66 83	Neutralization pit 1000x1000mm	حفرة التعادل مقاس 1000x1000 مم	No.	1	3,600	3,600.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالى الصفحة**				**34,620.00**

شركة انساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مبانى المرافق (تكملة)**				
15 02 00	SANITARY DRAINAGE & PLUMBING SYSTEM (CONT'D)	نظام الصرف الصحى & السباكة (تكملة)				
	UPVC Piping	مواسير UPVC				
15 02 00.01	25mm diameter	قطر 25 مم.	m	6	24	144.00
15 02 00.02	32mm diameter	قطر 32 مم.	m	20	36	720.00
15 02 00.03	40mm diameter	قطر 40 مم.	m	3	48	144.00
15 02 00.04	50mm diameter	قطر 50 مم.	m	27	60	1,620.00
15 02 00.05	75mm diameter	قطر 75 مم.	m	31	84	2,604.00
15 02 00.06	80mm diameter	قطر 80 مم.	m	12	96	1,152.00
15 02 00.07	100mm diameter	قطر 100 مم.	m	20	120	2,400.00
15 02 00.08	110mm diameter	قطر 110 مم.	m	32	144	4,608.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالى الصفحة**				**13,392.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
15 03 00	WATER SUPPLY SYSTEM	نظام مواسير امداد المياه				
	Supply & install water supply including testing, commissioning & not limited to:	توريد وتركيب نظام إمداد المياه بما في ذلك الاختبار والمعايرة وليس على سبيل الحصر:				
15 03 06	Cold Water Pipe complete with joints, angles, reducer etc.	ماسورة الماء البارد ، كامل مع الوصلات اللازمة والزوايا والمخفض وما إلى ذلك.				
15 03 06.01	15mm diameter	قطر 15 مم	m	1	30	30.00
15 03 06.02	20mm diameter	قطر 20 مم	m	28	42	1,176.00
15 03 06.03	25mm diameter	قطر 25 مم	m	7	54	378.00
15 03 06.04	32mm diameter	قطر 32 مم	m	11	66	726.00
15 03 06.05	40mm diameter	قطر 40 مم	m	21	72	1,512.00
15 03 06.06	50mm diameter	قطر 50 مم	m	15	96	1,440.00
15 03 06	Class 53 or above - Double Flanged DI Pipe with fittings & accessories	الفئة 53 أو أعلى - أنبوب DI مزدوج الحافة بما في ذلك التركيبات وجميع الملحقات ذات الصلة				
15 03 06.07	100mm diameter	قطر 100 مم	m	2	50,760	101,520.00
15 03 06.08	150mm diameter	قطر 150 مم	m	4	36,630	146,520.00
15 03 06.09	200mm diameter	قطر 200 مم	m	4	59,268	237,072.00
15 03 06.10	250mm diameter	قطر 250 مم	m	4	39,060	156,240.00
15 03 07	Hot Water Pipe complete with joints, angles, reducer etc.	ماسورة الماء الساخن ، كامل مع الوصلات اللازمة والزوايا والمخفض وما إلى ذلك.				
15 03 07.01	13mm diameter	قطر 13 مم	m	1	60	60.00
22 13 00	Gully Trap	مصيدة روائح كريهة	No.	2	780	1,560.00
22 10 00.01	Floor drain 75mm	بالوعة أرضية بمقاس 75 مم.	No.	6	1,020	6,120.00
33 14 00.02	Floor cleanout 110mm	فتحة تنظيف ارضية قطر 110 مم	No.	5	1,020	5,100.00
33 14 00.03	Roof drain	بالوعة صرف المطر	No.	2	960	1,920.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**661,374.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب
ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	مباني المرافق (تكملة)				
	PIPEWORK-VALVES	أعمال المواسير - الصمامات				
33 14 19	Valves	الصمامات				
	Isolation Valves	صمامات العزل				
33 14 19.01	20 mm	20 مم	No.	1	1,500	1,500.00
33 14 19.02	25 mm	25 مم	No.	1	1,870	1,870.00
33 14 19.03	32 mm	32 مم	No.	1	2,304	2,304.00
33 14 19.04	40 mm	40 مم	No.	1	3,216	3,216.00
33 14 19.05	50 mm	50 مم	No.	2	4,676	9,352.00
	Gate Valves	صمام قفل بوابي				
33 14 19.06	100 mm	100 مم	No.	6	4,200	25,200.00
33 14 19.07	150 mm	150 مم	No.	5	6,252	31,260.00
33 14 19.08	200 mm	200 مم	No.	4	20,544	82,176.00
33 14 19.09	250 mm	250 مم	No.	2	25,560	51,120.00
	Non-Return Valve	صمام عدم الرجوع				
33 14 19.10	100 mm	100 مم	No.	4	5,952	23,808.00
33 14 19.11	150 mm	150 مم	No.	2	10,740	21,480.00
33 14 19.12	200 mm	200 مم	No.	2	21,000	42,000.00
33 14 19.13	250 mm	250 مم	No.	2	28,344	56,688.00
33 14 19.14	Altitude control valve assembly, size 200 mm	صمام تحكم ، مقاس 200 مم	No.	1	226,920	226,920.00
33 14 19.15	GRP water tanks capacity of each 1000 liter complete with all fittings, all valves and concrete pad	خزان من GRP سعة 1000 لتر مع كامل التوصيلات و المحابس و قواعد الخرسانة	No.	1	8,400	8,400.00
22 33 00	Water Heater	السخان المائي				
22 33 00.01	Water Heater 30ltr	سخان سعة 30 لتر	No.	2	1,440	2,880.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**590,174.00**

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مبانى المرافق (تكملة)**				
22 13 29 16	PUMPS	المضخات				
22 13 29 16.01	Pump Set for FF Supply (FP01.FP02) Constant Speed Pump, with the following requirments, as minimum: Capacity : 64.0 lps Head : 42 m	مجموعة المضخات لتوريد مكافحة الحرائق (FP01.FP02) مضخة ذات سرعة ثابته، مع المتطلبات التالية، كحد أدنى: تدفق : 64 لتر / ثانية ضغط : 42 متر	set	1	343,080	343,080.00
22 13 29 16.02	Pump Set for Domestic Supply (BP01 / BP02) Variable Speed Pump, with the following requirments, as minimum: Capacity : 6 lps Head : 40 m	مجموعة مضخات لتوريد المياه المنزلية (BP01 / BP02) مضخة ذات سرعة متغيرة، مع المتطلبات التالية، كحد أدنى: تدفق : 6 لتر / ثانية ضغط : 40 متر	set	1	138,000	138,000.00
22 13 29 16.03	Pump Set for Irrigation Supply (IRR01 / IRR02) Variable Speed Pump, with the following requirments, as minimum: Capacity : 22 lps Head : 45 m	مجموعة مضخات لتوريد مياه الري (IRR01 / IRR02) مضخة ذات سرعة متغيرة، مع المتطلبات التالية، كحد أدنى: تدفق : 22 لتر / ثانية ضغط : 45 متر	set	1	234,420	234,420.00
22 13 29 16.04	Pump Set for Drainage System Variable Speed Pump, with the following requirments, as minimum: Capacity : 8 lps Head : 25 m	مجموعة مضخات لنظام الصرف الصحي مضخة ذات سرعة متغيرة، مع المتطلبات التالية، كحد أدنى: تدفق : 8 لتر / ثانية ضغط : 25 متر	set	1	102,000	102,000.00
22 13 29 16.05	Pump Set for SW Force Main (1W+1S) Submersible, wet installed pump, with the following requirements: Capacity : 3.15 lps Head : 10 m	مجموعة المضخات لتزويد SW Force Main (1W+1S) مضخات غاطسة، يتم تركيبها تحت الماء، مع المتطلبات التالية: تدفق : 3.15 لتر / ثانية ضغط : 10 متر	set	1	69,504	69,504.00
	Pressure Tank	خزان ضغط				
22 13 29 16.06	Supply, install, connection, testing and commssionigs horizontal bladder type pressure tank with capacity 1500 liter according to manufacturer's detail and specification - PS-PT-1	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل خزان ضغط أفقي بداخله كيس مطاطي بسعة 1500 لتر وفقًا لتفاصيل ومواصفات الشركة المصنعة PS-PT-1	No.	1	438,000	438,000.00
22 13 29 16.07	Supply, install, connection, testing and commssionigs horizontal bladder type pressure tank with capacity 300 liter according to manufacturer's detail and specification - PS-PT-2	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل خزان ضغط أفقي بداخله كيس مطاطي بسعة 300 لتر وفقًا لتفاصيل ومواصفات الشركة المصنعة PS-PT-2	No.	1	144,000	144,000.00
	Chemical Dosing Tank System	خزان جرعات كيميائية				
22 13 29 16.08	Chemical DosingTank (CDT) 6000 liters capacity polythcylene tank With pump assembly.	خزان جرعات كيميائية (CDT) بسعة 6000 لتر مصنوع من البولي ايثيلين.	No.	1	456,000	456,000.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**1,925,004.00**

شركة انساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مباني المرافق (تكملة)**				
23 00 00	HVAC	HVAC				
	Metallic Body Air-Cooled Split AC: Supply, installation, commissioning, and testing of wall-mounted metallic body split air conditioners with evaporative and condensing units. The evaporative unit includes a cooling coil, blower with motor, and the condensing unit features a hermetically sealed rotary compressor, condenser coil, and propeller fan. Includes interconnecting copper refrigerant piping with insulation, electrical cabling, refrigerant gas, oil, and a voltage stabilize and condensating drain pipe with all accessories. Units operate on 220V ± 6%, single-phase, 50 Hz AC, with corded remote control. Inverter-type with R410 or equivalent eco-friendly refrigerant. Piping and cabling in PVC sleeves; steel support for outdoor units (wall/floor-mounted). Complete as per specifications.	مكيفات هواء مقسمة ذات هيكل معدني ومبردة بالهواء: توريد وتركيب وتشغيل واختبار مكيفات هواء مقسمة ذات هيكل معدني مثبتة على الحائط مع وحدات تبخير وتكثيف. تتضمن وحدة التبخير ملف تبريد ومنفاخًا بمحرك، وتتميز وحدة التكثيف بضاغط دوار محكم الغلق وملف مكثف ومروحة دافعة. تتضمن أنابيب تبريد نحاسية مترابطة مع عزل وكابلات كهربائية وغاز تبريد وزيت ومثبت جهد و انابيب تصريف المكثفات. تعمل الوحدات على تيار متردد أحادي الطور 220 فولت ± 6%، بتردد 50 هرتز، مع جهاز تحكم عن بعد سلكي. نوع عاكس مع مبرد صديق للبيئة R410 أو ما يعادله. المواسير والكابلات في أنابيب من البولي فينيل كلوريد؛ دعامة فولاذية للوحدات الخارجية (مثبتة على الحائط/الأرضية). مكتملة حسب المواصفات.				
23 81 00.01	Actual capacity 1.5 Ton	السعة الفعلية 1.5 طن تبريد	No.	1	3,600	3,600.00
23 81 00.02	Actual capacity 2.0 Ton	السعة الفعلية 2.0 طن تبريد	No.	5	5,400	27,000.00
	Heavy Duty Exhaust Fan: Supply, installation, testing, and commissioning of propeller-type heavy-duty exhaust fan with permanent split capacitor or shaded pole motor, mounting plate, bird screen, gravity louvers, metal-clad MCB & starter, 5m copper cable, earthing wire, suitable for single-phase, 220V, 50Hz AC, complete as required.	مروحة العادم الثقيلة: توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة العادم الثقيلة من النوع المروحي مع مكثف مقسم دائم أو محرك قطبي مظلل، ولوحة التركيب، وشاشة الطيور، وفتحات الجانبية، وقواطع دوائر كهربائية معدنية وميتدى، وكابل نحاسي بطول 5 أمتار، وسلك تأريض، مناسبة لمرحلة واحدة، 220 فولت، 50 هرتز تيار متردد، كاملة حسب الحاجة.				
23 34 00.01	Air Flow 280 l/s @ 150 pa	تدفق هواء 280 لتر/ث @ 150 باسكال	No.	1	900	900.00
23 34 00.02	Air Flow 3200 l/s @ 100 pa	تدفق هواء 3200 لتر/ث @ 100 باسكال	No.	3	1,800	5,400.00
23 34 00.03	Air Flow 110 l/s @ 50 pa	تدفق هواء 110 لتر/ث @ 50 باسكال	No.	1	780	780.00
23 34 00.04	Air Flow 70 l/s @ 50 pa	تدفق هواء 70 لتر/ث @ 50 باسكال	No.	1	660	660.00
23 34 00.05	Air Flow 35 l/s @ 35 pa	تدفق هواء 35 لتر/ث @ 35 باسكال	No.	1	600	600.00
23 34 00.06	Air Flow 105 l/s @ 50 pa	تدفق هواء 105 لتر/ث @ 50 باسكال	No.	1	720	720.00
23 34 00.07	Air Flow 180 l/s @ 0.01 pa	تدفق هواء 180 لتر/ث @ 0.01 باسكال	No.	1	900	900.00
23 33 46.1	Supply and install flexible duct with insulation; size 8 inch dia.	توريد وتركيب مجاري هواء مرن معزول مقاس 8 بوصة	m	5	216	1,080.00
23 33 46.2	Supply and install flexible duct with insulation; size 10 inch dia.	توريد وتركيب مجاري هواء مرن معزول مقاس 10 بوصة	m	10	240	2,400.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**44,040.00**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة انساب للمقاولات العامة
س.ت: ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مباني المرافق (تكملة)**				
	HVAC (CONT'D)	HVAC (تكملة)				
23 33 46.3	Package Unit 57.4 kW "thermal"	وحدة بقدرة 57.4 كيلوواط "حراري"	No.	1	18,000	18,000.00
23 33 46.4	Variable Air Volume (VAV 01)	وحدة الهواء المتغير الحجم 01	No.	1	600	600.00
23 33 46.5	Variable Air Volume (VAV 02)	وحدة الهواء المتغير الحجم 02	No.	1	600	600.00
23 33 46.6	Variable Air Volume (VAV 03)	وحدة الهواء المتغير الحجم 03	No.	1	600	600.00
23 33 46.7	Variable Air Volume (VAV 04)	وحدة الهواء المتغير الحجم 04	No.	1	600	600.00
23 33 46.8	Variable Air Volume (VAV 05)	وحدة الهواء المتغير الحجم 05	No.	1	600	600.00
23 33 46.9	Variable Air Volume (VAV 06)	وحدة الهواء المتغير الحجم 06	No.	1	600	600.00
24 33 46.10	Galvanized sheet metal ducts	مجاري هواء مصنوعة من الصاج المجلفن	kg	585	120	70,200.00
26 33 46.11	Supply Liner Slot diffuser 1 slots 1 inch	موزع هواء خطي تغذية 1 فتحات مقاس 1 بوصة	m	4	540	2,160.00
26 33 46.12	Return Liner Slot diffuser 1 slots 1 inch	موزع هواء خطي ارجاع 1 فتحات مقاس 1 بوصة	m	4	540	2,160.00
26 33 46.13	Supply Liner Slot diffuser 2 slots 1 inch	موزع هواء خطي تغذية 2 فتحات مقاس 1 بوصة	m	2	600	1,200.00
26 33 46.14	Return Liner Slot diffuser 2 slots 1 inch	موزع هواء خطي ارجاع 2 فتحات مقاس 1 بوصة	m	2	600	1,200.00
26 33 46.15	Supply Liner Slot diffuser 3 slots 1 inch	موزع هواء خطي تغذية 3 فتحات مقاس 1 بوصة	m	12	600	7,200.00
26 33 46.16	Return Liner Slot diffuser 3 slots 1 inch	موزع هواء خطي ارجاع 3 فتحات مقاس 1 بوصة	m	12	600	7,200.00
27 33 46.17	Exhaust Grill 150mm x 150mm	مخرج تهوية 150 × 150 مم	No.	8	540	4,320.00
28 33 46.18	Sand trap louver 2400mm x 1000mm	شباك تهوية مع مصيدة رمال مقاس 2400 × 1000 مم	No.	5	3,000	15,000.00
29 33 46.19	Sound attenuator size 1050 x 650 x 1000 m	كواتم الصوت بمقاس 1050 × 650 × 1000 مم	No.	2	1,200	2,400.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**134,640.00**

MODON مدن
شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
21 22 16	Clean-Agent Fire -Extinguishing Equipment	نظام إطفاء الحرائق بالغازات النظيفة				
21 22 16.1	Fire suppression system FM200 57 kg fill capacity consists of 2 cylinders, duty + standby, complete with all required mechanical, electrical , and control items to install, test, and operate the system.	نظام إطفاء الحريق FM200 بسعة 57 كجم مكون من اسطوانتين عاملة + احتياطية - كامل مع جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية والتحكم المطلوبة للتثبيت والاختبار والتشغيل	No.	1	54,000	54,000.00
21 22 16.2	Fire suppression system NOVEC 1230 134.1 kg fill capacity consists of 2 cylinders, duty + standby, complete with all required mechanical, electrical , and control items to install, test, and operate the system.	نظام إطفاء الحريق بغاز NOVEC 1230 - سعة 134.1 كجم مكون من اسطوانتين عاملة + احتياطية - كامل مع جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية والتحكم المطلوبة للتثبيت والاختبار والتشغيل	No.	1	102,000	102,000.00
22 22 16.3	Fire suppression system NOVEC 1230 29.2 kg fill capacity consists of 2 cylinders, duty + standby, complete with all required mechanical, electrical , and control items to install, test, and operate the system.	نظام إطفاء الحريق بغاز NOVEC 1230 - سعة 29.2 كجم مكون من اسطوانتين عاملة + احتياطية - كامل مع جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية والتحكم المطلوبة للتثبيت والاختبار والتشغيل	No.	1	42,000	42,000.00
22 22 16.4	Fire suppression system NOVEC 1230 53.5 kg fill capacity consists of 2 cylinders, duty + standby, complete with all required mechanical, electrical , and control items to install, test, and operate the system.	نظام إطفاء الحريق بغاز NOVEC 1230 - سعة 53.5 كجم مكون من اسطوانتين عاملة + احتياطية - كامل مع جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية والتحكم المطلوبة للتثبيت والاختبار والتشغيل	No.	1	48,000	48,000.00
23 22 16.5	Fire suppression system NOVEC 1230 82.3 kg fill capacity consists of 2 cylinders, duty + standby, complete with all required mechanical, electrical , and control items to install, test, and operate the system.	نظام إطفاء الحريق بغاز NOVEC 1230 - سعة 82.3 كجم مكون من اسطوانتين عاملة + احتياطية - كامل مع جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية والتحكم المطلوبة للتثبيت والاختبار والتشغيل	No.	1	90,000	90,000.00
23 22 16.6	Fire suppression system NOVEC 1230 42.5 kg fill capacity consists of 2 cylinders, duty + standby, complete with all required mechanical, electrical , and control items to install, test, and operate the system.	نظام إطفاء الحريق بغاز NOVEC 1230 - سعة 42.5 كجم مكون من اسطوانتين عاملة + احتياطية - كامل مع جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية والتحكم المطلوبة للتثبيت والاختبار والتشغيل	No.	1	45,600	45,600.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**381,600.00**

MODON
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
أنساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مباني المرافق (تكملة)**				
05 50 00	METAL WORKS	أعمال معدنية				
05 51 00.01	Supply and install steel ladder with cage at pump room for as per drawings and specification.	توريد وتركيب سلم فولاذي مزود بقفص في غرفة المضخات وفقًا للرسومات والمواصفات	No.	8	6,000	48,000.00
41 22 13.16	Overhead Travelling Crane; lifting capacity 1.50 ton manual type all to manufacturer's detail and specifications. - PS-OC-1	رافعة علوية متحركة بسعة رفع 1.50 طن من النوع اليدوي، جميعها وفقًا لتفاصيل ومواصفات الشركة المصنعة. - PS-OC-1	No.	2	145,260	290,520.00
05 50 00.01	Hot dipped Galvanized steel Trench Grating	شبك من الصلب المجلفن بجلفنة على الساخن.	m2	13	144	1,872.00
05 50 00.02	Hot dipped Galvanized steel Channel Cover Plate	غطاء قناة من الصلب المجلفن بجلفنة على الساخن.	m2	22	300	6,600.00
05 50 00.03	Steel Frame and Cover 1200 x 1200	إطار معدني وغطاء 1200 × 1200	No.	8	840	6,720.00
08 95 00	Vent Cowl (Standard Size)	غطاء فتحة تهوية (حجم قياسي)	No.	200	300	60,000.00
05 51 00	Steel Handrail of 1.2m height	درابزين معدني بارتفاع 1.2 متر	m	120	300	36,000.00
26 20 00	LOW VOLTAGE	الضغط المنخفض				
26 51 00	Supply and install Electrical system including wiring, connection, conduits, testing and commissioning and not limited to:	توريد وتركيب النظام الكهربائي، بما في ذلك الأسلاك والوصلات ومواسير والاختبارات والتشغيل، جميع ما يتطلبه النظام و ليس محدودا بالاتي:				
26 51 00.01	30W LED linear Pendant lighting	مصباح ليد 30 واط linear Pendant	No.	33	546	18,018.00
26 51 00.02	30W LED Emergency linear Pendant lighting	مصباح ليد 30 واط linear Pendant طوارئ مع بطارية 1.5 ساعة	No.	10	827	8,270.00
26 51 00.03	47W LED linear Pendant lighting	مصباح ليد 47 واط linear Pendant	No.	13	954	12,402.00
26 51 00.04	47W LED Emergency linear Pendant lighting	مصباح ليد 47 واط linear Pendant طوارئ مع بطارية 1.5 ساعة	No.	7	1,138	7,966.00
26 51 00.05	13W recess mounted LED down light fitting	مصباح ليد 13 واط recess mounted	No.	18	388	6,984.00
27 51 00.06	13W recess emergency mounted LED down light fitting with 1.5 Hr Battery	مصباح ليد 13 واط recess mounted طوارئ مع بطارية 1.5 ساعة	No.	6	834	5,004.00
27 51 00.07	10.4W LED Exit light with 1.5 Hr Battery	مصباح ليد 10.4 واط مخرج طوارئ مع بطارية 1.5 ساعة	No.	6	630	3,780.00
26 27 26.01	Distribution board (MDB-PR-01)	لوحة توزيع (MDB-PR-01)	No.	1	50,230	50,230.00
26 27 26.02	Distribution board (LPDB-PR-01)	لوحة توزيع (LPDB-PR-01)	No.	1	5,374	5,374.00
26 27 26.03	Distribution board (MDB-CB-01)	لوحة توزيع (MDB-PR-01)	No.	1	20,856	20,856.00
26 27 26.04	Distribution board (LPDB-CR-01)	لوحة توزيع (LPDB-PR-01)	No.	1	9,413	9,413.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالي الصفحة				**598,009.00**

MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع
شركة انساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مباني المرافق (تكملة)**				
26 20 00	LOW VOLTAGE (CONT'D)	الضغط المنخفض (تكملة)				
26 27 26.05	13A,1Ø 230V Twin socket outlet with switch	مخرج مزدوج 13A، 1Ø 230V مع مفتاح	No.	24	298	7,152.00
26 27 26.06	13A,1Ø 230V Industrial socket outlet with switch	مخرج مقبس صناعي 13A، 1Ø 230V مع مفتاح	No.	3	458	1,374.00
26 27 26.07	13A, Twin Socket outlet, Weather Proof	مخرج كهربائي مزدوج مع حماية للعوامل الجوية	No.	5	407	2,035.00
26 27 26.08	400A, 3P Disconnect switch	400 امبير ثلاثي القطب مفتاح فصل	No.	1	7,089	7,089.00
27 27 26.09	30A, 2P AC Disconnect Switch	30 امبير ثنائي القطب مفتاح فصل	No.	20	675	13,500.00
27 27 26.10	30A, 3P AC Disconnect Switch	30 امبير ثلاثي القطب مفتاح فصل	No.	8	1,140	9,120.00
28 27 26.11	60A, 3P AC Disconnect Switch	60 امبير ثلاثي القطب مفتاح فصل	No.	3	2,352	7,056.00
29 27 26.12	20A Duplex Receptacle Floor Mounted	20 امبير مخرج كهربائي مزدوج للارضية	No.	6	684	4,104.00
30 27 26.13	Single gang Lighting switch	مفتاح كهربائي مفرد أحادي الاتجاه	No.	6	380	2,280.00
29 27 26.14	Double gang Lighting switch	مفتاح كهربائي مزدوج الاتجاه	No.	2	396	792.00
30 27 26.15	2way Single gang Lighting switch	مفتاح كهربائي ذو 2 اتجاه	No.	13	423	5,499.00
30 27 26.16	Cable Tray 300 mm X 100 mm	حامل كابلات 300 مم × 100 مم	m	50	236	11,800.00
31 27 26.17	4CX6 Cu. XLPE FRLSZH Cable	كابل 4CX6 Cu. XLPE FRLSZH	m	160	38	6,080.00
31 27 26.18	4CX10 Cu. XLPE FRLSZH Cable	كابل 4CX10 Cu. XLPE FRLSZH	m	60	48	2,880.00
32 27 26.19	4CX16 Cu. XLPE FRLSZH Cable	كابل 4CX16 Cu. XLPE FRLSZH	m	130	68	8,840.00
32 27 26.20	4CX25 Cu. XLPE FRLSZH Cable	كابل4CX25 Cu. XLPE FRLSZH	m	15	101	1,515.00
33 27 26.21	4CX35 Cu. XLPE FRLSZH Cable	كابل4CX35 Cu. XLPE FRLSZH	m	20	146	2,920.00
33 27 26.22	4CX185 Cu. XLPE FRLSZH Cable	كابل 4CX185 Cu. XLPE FRLSZH	m	25	542	13,550.00
34 27 26.23	120mm2 Tinned copper wire	سلك نحاسي مطلي بالقصدير 120 مم2	m	270	95	25,650.00
34 27 26.24	Grounding rod 20mmX3m	قضيب تأريض 20 مم × 3 م	No.	8	191	1,528.00
35 27 26.25	Grounding rod with Pit 20mmX3m	قضيب تأريض 20 مم × 3 م مع حفرة	No.	4	380	1,520.00
35 27 26.26	Earthing Bar	قضيب تأريض	No.	7	998	6,986.00
36 27 26.27	Cu earth strip 25X4 mm	شريط أرضي نحاسي مقاس 25×4 مم	m	65	203	13,195.00
36 27 26.28	1.5m Air terminal	1.5 م عمود مانع صواعق	m	4	1,494	5,976.00
37 27 26.29	4mm2 Cu./FRLSZH Cable	كابلات نحاس 4 مم² (FRLSZH)	m	2,900	11	31,900.00
37 27 26.30	6mm2 Cu./FRLSZH Cable	كابلات نحاس 6 مم² (FRLSZH)	m	160	12	1,920.00

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
أنساب
ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
38 27 26.31	10mm2 Cu./FRLSZH Cable	كابلات نحاس 10 مم² (FRLSZH)	m	310	16	4,960.00
38 27 26.32	16mm2 Cu./FRLSZH Cable	كابلات نحاس 16 مم² (FRLSZH)	m	205	16	3,280.00
39 27 26.33	95mm2 Cu./FRLSZH Cable	كابلات نحاس 95 مم² (FRLSZH)	m	35	86	3,010.00
39 27 26.34	120mm2 Cu./FRLSZH Cable	كابلات نحاس 120 مم² (FRLSZH)	m	125	99	12,375.00
40 27 26.35	30KVA, 400V, 3PH, 60Hz UPS	30KVA, 400V, 3PH, 60Hz مزود طاقة	No.	1	104,340	104,340.00
40 27 26.36	CB-UPS-01 panel	CB-UPS-01 لوحة توزيع	No.	1	2,441	2,441.00
	Total - SAR Carried to Collection	إجمالى الصفحة				**326,667.00**

MODON مدن
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مبانى المرافق (تكملة)**				
	SCADA SYSTEM	نظام تحصيل البيانات والتحكم				
26 09 00	Standard Server workstation for SCADA	محطة عمل الخادم القياسية لنظام SCADA				
26 09 00.01	Supply, install and connection of a SCADA server cum workstation complete with network rack, network switch, sensors, printer, armoured cables with cable tray & conduits, level transmitter, liquid flow meter, quality sensor (COD,BOD,pH), pressure transmitter and turbidity sensor	توريد وتركيب وتوصيل خادم SCADA مع محطة عمل كاملة مع رف الشبكة ومفتاح الشبكة وأجهزة الاستشعار والطابعة والكابلات المسلحة مع حاوية الكابلات والقنوات وجهاز إرسال المستوى ومقياس تدفق السائل ومستشعر الجودة (COD وBOD وpH) وجهاز إرسال الضغط ومستشعر العكارة	No.	8	50,860	406,880.00
28 30 00	FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM	نظام الإنذار وكشف الحريق				
28 30 00.01	Fire Alarm Control panel with fire alarm zoning with Mimic panel with fire alarm zoning	لوحة التحكم في إنذار الحريق مع تقسيم مناطق إنذار الحريق مع لوحة محاكاة مع تقسيم مناطق إنذار الحريق	no.	2	8,124	16,248.00
28 30 00.02	Supply, install to site and installation of the Aspirating Smoke Detector complete with accessories and pipes	توريد وتسليم وتركيب جهاز كشف الدخان بالشفط مع الملحقات والأنابيب إلى الموقع	no.	1	250	250.00
28 30 00.03	Supply, install to site and installation of the addressable manual call point with operation safety glass breaking and pushbutton	توريد وتسليم وتركيب نقطة الاتصال اليدوية القابلة للتوجيه مع كسر زجاج الأمان والضغط على الزر إلى الموقع	no.	1	246	246.00
28 30 00.04	Supply, install to site and installation of the photoelectric smoke detector with base	توريد وتسليم وتركيب كاشف الدخان الكهروضوئي مع القاعدة للموقع	no.	1	297	297.00
28 30 00.05	Supply, install to site and installation of the heat detector with base	توريد وتسليم وتركيب كاشف الحرارة مع القاعدة للموقع	no.	1	305	305.00
28 30 00.06	Supply, install to site and installation of multi criteria sensors with base	توريد وتسليم وتركيب أجهزة استشعار متعددة المعايير مع قاعدة للموقع	no.	7	360	2,520.00
28 30 00.07	Supply, install to site and installation of Hydrogen detector	توريد وتسليم وتركيب جهاز كشف الهيدروجين للموقع	no.	1	647	647.00
28 30 00.08	Supply, install to site and installation of Duct detector	توريد وتسليم وتركيب جهاز كشف القنوات إلى الموقع	no.	1	269	269.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي المبلغ**				**427,662.00**

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	UTILITY BUILDINGS (CONT'D)	**مباني المرافق (تكملة)**				
28 30 00	FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM (CONT'D)	نظام الإنذار وكشف الحريق (تكملة)				
28 30 00.09	Sounder With Beacon	صفارة إنذار مع لمبة ضوئية	no.	1	790	790.00
28 30 00.10	Remote LED Indicator	مؤشر LED عن بعد	no.	1	417	417.00
28 30 00.11	Single Channel Interface Module	وحدة واجهة القناة الفردية	no.	1	1,038	1,038.00
28 30 00.12	Addressable Control module for Sounders	وحدة تحكم قابلة للتوجيه للصوت	no.	1	334	334.00
28 30 00.13	Addressable relay module for interface	وحدة تتابع قابلة للتوجيه للواجهة	no.	1	314	314.00
28 30 00.14	Addressable monitor module for interface	وحدة مراقبة قابلة للتوجيه للواجهة	no.	10	354	3,540.00
28 30 00.15	Supply, install to site and installation Fire loop cable	توريد وتسليم إلى الموقع وتركيب حلقة كابل الإطفاء	m	500	18	9,000.00
28 30 00.16	Supply, install to site and installation of power cable	توريد وتسليم وتركيب كابلات الطاقة للموقع	m	500	14	7,000.00
28 30 00.17	Fire Fighter's Telephone Centre	مركز هاتف رجال الاطفاء	no.	1	5,182	5,182.00
28 30 00.18	Fireman's Telephone Jack	مقبس هاتف رجال الإطفاء	no.	1	6,216	6,216.00
28 30 00.19	Voice Command Center	مركز الأوامر الصوتية	no.	1	45	45.00
28 30 00.20	DACT (Auto - Dailer) for 24x7 Civil Defence	(اتصال تلقائي) للدفاع المدني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع DACT	no.	1	10	10.00
28 30 00.21	Transmission Communication cable - Fiber Optics	كابلات الاتصالات - الألياف الضوئية	m	500	45	22,500.00
28 30 00.22	Transmission Communication cable - Ethernet Cable	كابل نقل البيانات والاتصالات - كابل إيثرنت	m	500	10	5,000.00
28 30 00.23	Supply, install to site and installation of power supply system for fire alarm control panel	توريد وتركيب نظام إمداد الطاقة للوحة تحكم نظام انذار الحريق	no.	2	5,182	10,364.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**71,750.00**

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	LANDSCAPE	**تنسيق الحدائق**				
32 90 00	SOFTSCAPE/PLANTING WORKS	أعمال تنسيق الحدائق/الزراعة				
	Planting Works: Planting including plants, forming planting beds, suitable soil, supports, and protection as per drawings and specifications.	أعمال الزراعة: الزراعة بما في ذلك النباتات وتشكيل أحواض الزراعة والتربة المناسبة والدعامات والحماية وفقًا للرسومات والمواصفات.				
32 93 00.01	Neem Tree, T01 Tree	شجرة النيم، شجرة T01	No.	158	780	123,240.00
32 93 00.02	Cassia Glauca Tree, T02 Tree	شجرة كاسيا جالوكا، شجرة T02	No.	112	780	87,360.00
32 93 00.03	Ponciana Tree, T03 Tree	شجرة بونسيانا، شجرة T03	No.	161	780	125,580.00
32 93 00.04	Dodonaea Viscosa, S01 Shrubs 400-500mm, 4plant/m2	شجيرات دودونيا، شجيرات S01 ، ارتفاع 400-500 مم ، 4 نباتات/م2	No.	6,848	54	369,792.00
32 93 00.05	Vitex Angus-Cactus, S02 Shrubs 400-500mm, 5plant/m2	شجيرات فايتكس اجنوس، شجيرات S02 ، ارتفاع 400-500 مم ، 5 نباتات/م2	No.	2,500	54	135,000.00
32 93 00.06	Pennisetum Rubrum , S03 Shrubs 400-500mm, 5plant/m2	شجيرات بنيسيتم روبروم - حالفا حمراء، شجيرات S03 ، ارتفاع 400-500 مم ، 5 نباتات/م2	No.	24,480	54	1,321,920.00
32 93 00.07	sesuvium portulacastrum green carpet, GC01 Ground Cover	تغطيات نباتية سيسفيوم بورتولاكاستروم، غطاء أرضي GC01	m2	12,800	54	691,200.00
32 93 00.08	Catharanthus Roseus 150-200mm, GC02 Ground Cover	تغطيات نباتية كاثيارانثوس روزيس، غطاء أرضي GC02	m2	11,960	54	645,840.00
	SITE FURNISHINGS	تأثيث الموقع				
12 93 00.09	Seating Bench	مقاعد الجلوس	No.	68	1,800	122,400.00
12 93 00.10	Riyadh Stone Boulders 450mm thick	أحجار الرياض سمك 450mm	No.	806	300	241,800.00
12 93 00.11	Gravel Mulch 150mm Beige	غطاء من الحصى 150 مم بيج	m2	6,421	36	231,156.00
12 93 00.12	Gravel Mulch 150mm White	غطاء من الحصى 150 مم أبيض	m2	11,212	24	269,088.00
12 93 00.13	Gravel Ponds Bed - MARL MIX 500-600mm	غطاء حصى أرضية القناة أو البركة 500-600 مم	m2	1,137	36	40,932.00
12 93 00.14	Trash/ Recycle Bins	سلة قمامة	No.	68	900	61,200.00
	Total - SAR Carried to Collection	**إجمالي الصفحة**				**4,466,508.00**

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام	
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام	

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	COLLECTION PAGE	صفحة التجميع				
	Page 1 / 68	صفحة 1 / 68				11,484,930.00
	Page 2 / 68	صفحة 2 / 68				1,296,504.00
	Page 3 / 68	صفحة 3 / 68				520,920.00
	Page 4 / 68	صفحة 4 / 68				170,473.00
	Page 5 / 68	صفحة 5 / 68				6,586,411.44
	Page 6 / 68	صفحة 6 / 68				29,208.00
	Page 7 / 68	صفحة 7 / 68				827,958.00
	Page 8 / 68	صفحة 8 / 68				888,720.00
	Page 9 / 68	صفحة 9 / 68				11,184.00
	Page 10 / 68	صفحة 10 / 68				5,904.00
	Page 11 / 68	صفحة 11 / 68				4,044.00
	Page 12 / 68	صفحة 12 / 68				40,254.00
	Page 13 / 68	صفحة 13 / 68				18,600.00
	Page 14 / 68	صفحة 14 / 68				10,680.00
	Page 15 / 68	صفحة 15 / 68				58,800.00
	Page 16 / 68	صفحة 16 / 68				26,400.00
	Page 17 / 68	صفحة 17 / 68				245,782.00
	Page 18 / 68	صفحة 18 / 68				67,800.00
	Page 19 / 68	صفحة 19 / 68				1,032,490.00
	Page 20 / 68	صفحة 20 / 68				1,069,348.00
	Page 21 / 68	صفحة 21 / 68				547,135.00
	Page 22 / 68	صفحة 22 / 68				201,225.00
	Page 23 / 68	صفحة 23 / 68				31,735.00

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co.

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				

Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	COLLECTION PAGE	صفحة التجميع				
	Page 24 / 68	صفحة 24 / 68				6,875,722.06
	Page 25 / 68	صفحة 25 / 68				6,014,132.25
	Page 26 / 68	صفحة 26 / 68				207,780.00
	Page 27 / 68	صفحة 27 / 68				706,467.13
	Page 28 / 68	صفحة 28 / 68				589,828.89
	Page 29 / 68	صفحة 29 / 68				378,534.00
	Page 30 / 68	صفحة 30 / 68				1,544,538.00
	Page 31 / 68	صفحة 31 / 68				1,398,185.00
	Page 32 / 68	صفحة 32 / 68				717,956.00
	Page 33 / 68	صفحة 33 / 68				1,070,886.00
	Page 34 / 68	صفحة 34 / 68				126,364.00
	Page 35 / 68	صفحة 35 / 68				711,916.00
	Page 36 / 68	صفحة 36 / 68				942,694.00
	Page 37 / 68	صفحة 37 / 68				402,556.00
	Page 38 / 68	صفحة 38 / 68				773,494.00
	Page 39 / 68	صفحة 39 / 68				220,560.00
	Page 40 / 68	صفحة 40 / 68				451,730.00
	Page 41 / 68	صفحة 41 / 68				108,000.00
	Page 42 / 68	صفحة 42 / 68				621,076.00
	Page 43 / 68	صفحة 43 / 68				115,976.00
	Page 44 / 68	صفحة 44 / 68				3,612,066.00
	Page 45 / 68	صفحة 45 / 68				594,132.00

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co

Client:	Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon)	المالك: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)				
Project:	Development for Technology Zones - Dammam	تطوير المنطقة التقنية - الدمام				
Location:	Dammam	موقع المشروع: الدمام				
Item	Description	وصف البند	Unit	Quantity	Rate	Amount SR
	COLLECTION PAGE	صفحة التجميع				
	Page 46 / 68	صفحة 46 / 68				2,023,800.00
	Page 47 / 68	صفحة 47 / 68				1,895,550.00
	Page 48 / 68	صفحة 48 / 68				324,156.00
	Page 49 / 68	صفحة 49 / 68				103,533.00
	Page 50 / 68	صفحة 50 / 68				319,812.00
	Page 51 / 68	صفحة 51 / 68				20,520.00
	Page 52 / 68	صفحة 52 / 68				44,460.00
	Page 53 / 68	صفحة 53 / 68				34,620.00
	Page 54 / 68	صفحة 54 / 68				13,392.00
	Page 55 / 68	صفحة 55 / 68				661,374.00
	Page 56 / 68	صفحة 56 / 68				590,174.00
	Page 57 / 68	صفحة 57 / 68				1,925,004.00
	Page 58 / 68	صفحة 58 / 68				44,040.00
	Page 59 / 68	صفحة 59 / 68				134,640.00
	Page 60 / 68	صفحة 60 / 68				381,600.00
	Page 61 / 68	صفحة 61 / 68				598,009.00
	Page 62 / 68	صفحة 62 / 68				326,667.00
	Page 63 / 68	صفحة 63 / 68				427,662.00
	Page 64 / 68	صفحة 64 / 68				71,750.00
	Page 65 / 68	صفحة 65 / 68				4,466,508.00
	Total Amount - SAR	التكلفة الإجمالية				**67,768,369.77**

MODON مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
مدير إدارة المشاريع

شركة أنساب للمقاولات العامة
س.ت ٢٠٥١٠١٧٠٢٩
انساب ansab
C.R. 2051017029
Ansab General Contracting Co